

1.1. NASLOVNA STRANA

URBANISTIČKI PROJEKAT

Investitor: Islamska zajednica u Srbiji - Muftijstvo sandžačko

Objekat: Ženska medresa (srednja stručna škola) i ženski studentski dom (internat), na kat. parcelama broj 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9 KO Sjenica

Vrsta tehničke dokumentacije: Urbanistički projekat

Za građenje/izvođenje radova: nova gradnja

Projektant: IZO PROJEKT, Izudin Mešić PR, Sjenica


Odgovorno lice projektanta: Izudin Mešić dipl.ing.građ.

Pečat: Potpis:

Odgovorni urbanista: Mirsad Bakić, dipl. inž. arhitekture

Broj licence: 200119710

Lični pečat: Potpis:



Broj tehničke dokumentacije: URB-01/2021

Mesto i datum: Novi Pazar, avgust 2021.

1.2. SADRŽAJ URBANISTIČKOG PROJEKTA

1.1.	Naslovna strana urbanističkog projekta
1.2.	Sadržaj urbanističkog projekta
1.3.	Rešenje o određivanju odgovornog urbaniste urbanističkog projekta
1.4.	Izjava odgovornog urbaniste urbanističkog projekta
1.5.	Tekstualna dokumentacija
1.6.	Grafička dokumentacija

1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG URBANISTE

Na osnovu člana 38. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14 i 145/14) kao:

ODGOVORNI URBANISTA


za izradu Urbanističkog projekta za izgradnju ženske medrese (srednja stručna škola) i ženskog studentskog doma (internat), na kat. parcelama broj 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9 KO Sjenica, određuje se:

Mirsad Bakić, dipl. inž. arhitekture 200119710

Projektant: IZO PROJEKT, Izudin Mešić PR, Sjenica

Odgovorno lice/zastupnik: Izudin Mešić dipl.ing.građ.

Pečat: Potpis:



Broj tehničke dokumentacije: URB-01/2021


Mesto i datum: Novi Pazar, avgust 2021.

Odgovorni urbanista urbanističkog projekta, za izgradnju ženske medrese (srednja stručna škola) i ženskog studentskog doma (internat), na kat. parcelama broj 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9 KO Sjenica u Sjenici

IZJAVLJUJEM

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke,
2. da je projekat izrađen u skladu sa Planom generalne regulacije Sjenice.

Potpis:



Mesto i datum: Novi Pazar, avgust 2021.

1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

Pravni i planski osnov

Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2019) i Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Sjenica – Prva faza ("Opštinski službeni glasnik Sjenica", br. 18/2018).

Obuhvat urbanističkog projekta

Lokaciju obuhvaćenu urbanističkim projektom čine postojeće katastarske parcele broj 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9 KO Sjenica, na potesu Suvo polje, u Sjenici. Grafički prikaz obuhvata urbanističkog projekta dat je na listu „Regulaciono nivelaciono rešenje lokacije“.

Uslovi izgradnje za objekat

Namena: Na ovoj lokaciji gradiće se dva zasebna slobodnostojeća objekta. Objekti su različitih namena. Osnovna namena ženske medrese (srednja stručna škola) koja će se graditi na zemljištu u granicama obuhvata urbanističkog projekta je obrazovanje polaznica. U sjevernom dijelu objekta, uz administrativni ulaz, projektovane su sve prostorije administracije škole. U centralnom dijelu hola smješteno je stepenište ka spratovima na kojima se nalaze učionice i multifunkcionalni prostori. U prizemlju objekta smještena je i kafeterija za nastavno osoblje, portirnica uz administrativni ulaz radi evidencije zapošljenog osoblja, toaleti, ostave kao i kotlovnica kojoj je obezbijeđen ulaz sa „zadnje“ zapadne strane objekta.

Drugi objekat je ženski studentski dom (internat), čija je osnovna namena stanovanju učenica. Prema sjeveru, na prizemnoj etaži je restoran sa pratećom kuhinjom i ostavama za skladištenje i čuvanje namirnica. Prema zapadu je stepenište koje centralno vodi ka spavaonicama na spratu, dok je ka južnoj strani projektovan mesdžid sa abdesthanom. Takođe se u prizemlju objekta nalazi i tehnička prostorija sa kotlovnicom, koja ima svoj poseban ulaz sa „zadnje“ zapadne strane. Centralnim dvokrakim stepeništem ili liftom stiže se na prvi sprat. Spavaonice na spratovima su projektovane kao trokrevetne sobe, sa mogućnošću spajanja i dobijanja četvorokrevetnih ili šestokrevetnih soba.

Van objekta, na neizgrađenom delu zemljišta, prostor će oplemeniti uređeno zelenilo, popločane površine i prilazne staze. Kao kompatibilne namene na ovoj lokaciji mogu se javiti i sve druge delatnosti koje ne ugrožavaju osnovnu namenu sa bilo kog aspekta.

Regulacija i nivelacija: Na grafičkom prilogu „Regulaciono nivelaciono rešenje lokacije“ date su regulacione linije, saglasno Planu generalne regulacije Sjenice. Pored regulacionih linija na prethodno navedenom grafičkom prilogu, date su i građevinske linije i nivelacioni elementi.

Pristup lokaciji: Ova lokacija je sa zapadne strane oivičena ulicom, širine 9,00 metara koja će se koristiti kao prilaz objekatima, a sa istočne strane uz nju se nalazi staza uz rijeku.

Ženska medresa (srednja stručna škola) projektovana je sa dva ulaza u objekat, i to jedan centralno sa istočne strane, i drugi centralno sa južne strane. Ženski studentski dom (internat) imaće jedan glavni ulaz sa zapadne strane.

Na parceli je planirano i formiranje više pešačkih staza koja povezuju ulaze u objekte sa ulicom. Postoje i dva kolska ulaza, na severu i jugu parcele, uz pristupnu ulicu.

Način rešavanja parkiranja: Parkiranje je planirano van objekata ali u okviru kompleksa, i to na krajnjem severu za medresu 8 parking mesta i krajnjem jugu za internat 7 parking mesta, sve ukupno 15 parking mesta. Parking mesta su samo delimično prekrivena vodonepropusnim zastorom kako bi se sačuvala mogućnost odvođenja atmosferskih voda i na ovim površinama.

Površina i širina parcele: Kompletna lokacija na kojoj će se graditi objekti koji su predmet ovog projekta ima površinu od 3462m². Trenutno je čine katastarske parcele 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9 KO Sjenica. Za potrebe realizacije ovog projekta, a pre izdavanja upotrebne dozvole, izvršiće se spajanje navedenih parcela čime će se dobiti jedna građevinska parcela koja će obuhvatiti celu lokaciju. Širina ovakve parcele na najširim delovima u pravcu sever jug biće nešto više od 120 metara a u pravcu istok zapad malo više od 30 metara. Samim tim ovakva građevinska parcela u svemu zadovoljavaju propisane uslove za minimalnu površinu i širinu parcele. Parcela ima i pristup javnoj saobraćajnoj površini u dužini od preko 90 metara.

Indeks izgrađenosti: 0.901

Indeks zauzetosti: 33.43 %

Spratnost: Ženska medresa P+2 / Ženski studentski dom (internat) P+2

Visina: Ženska medresa 15.57m / Ženski studentski dom (internat) 14.71m


Procenat zemljišta namenjen za zelene i slobodne površine: 20.35% od ukupne površine građevinske parcele.

Stepen iskorišćenosti parcele: 56% (objekti i plato sa saobraćajnicama i parkinzima).

Način uređenja slobodnih i zelenih površina: Projektom je predviđeno uređenje zelenih površina u formi zelenila gradskih parkova, jasne kompozicije i prostorne organizacije. Ozelenjavanje je planirano formiranjem travnatih površina i pojedinačnih i grupnih zasada autohtonih vrsta drveća. Na za to pogodnim delovima može se saditi sezonsko cveće i ukrasno bilje. Izbegavati zelenilo u formi šiblja i žbunja koje svojim oblikom može narušiti mogućnost vizuelne kontrole i sagledavanja kompletne lokacije. Planirano zelenilo uskladiće se i sa ostalim arhitektonskim elementima tako da ih dodatno ističe ali i oplemenjuje okolinu, stvarajući prijatan ambijent za boravak ljudi. Prostor neposredno uz objekat i prilazne staze popločavaće se kvalitetnom oblogom koja mora zadovoljiti sve uslove za dugotrajno i nesmetano korišćenje. Pešačke staze omogućiće najkraću vezu objekta sa prilaznim saobraćajnicama. Izbegavati glatke materijale koji mogu dovesti do klizanja prilikom hoda po njima. Parking će imati podlogu od raster kocki.

Način priključenja na infrastrukturnu mrežu: Predviđene su instalacije vodovoda kanalizacije i hidrantska protivpožarna instalacija i biće priključeni na sistem vodosnabdevanja u skladu sa uslovima nadležnog komunalnog preduzeća i tehničkim propisima. Odvođenje sanitarnih otpadnih i fekalnih voda biće obezbeđeno sistemom fekalne i atmosferske kanalizacione mreže.


Mesto i datum: Novi Pazar, avgust 2021.



LEGENDA:

- granica obuhvata projekta
- regulaciona linija
- . - građevinska linija
- linija trotoara
- . - linija osovine ulice
- katastarsko stanje
- fakticko stanje
- gabarit objekta
- gabarit objekta iznad prizemlja


investitor	ISLAMSKA ZAJEDNICA U SRBIJI		
objekat	ŽENSKA MEDRESA I STUDENTSKI DOM NA K.P. BR. 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9 KO SJENICA		
projektant	IZO PROJEKT, Izudin Mešić PR, Sjenica		
projekat	URBANISTIČKI PROJEKAT		
odg.urban.	BAKIĆ N. MIRSAD, dip.ing.arh.		
crtež	REGULACIONO NIVELACIONO REŠEN.		
razmera	1:750	broj lista	1
datum	08.2021.god.	tehn.dn.	URB-01/21



LEGENDA:

- granica obuhvata projekta
- regulaciona linija
- katastarsko stanje
- fakticko stanje
- gabarit objekta
- gabarit objekta iznad prizemlja
- vodovodna mreža
- fekalna kanalizacija
- elektroenergetski vodovi

investitor	ISLAMSKA ZAJEDNICA U SRBIJI		
objekat	ŽENSKA MEDRESA I STUDENTSKI DOM NA K.P. BR. 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9 KO SJENICA		
projektant	IZO PROJEKT, Izudin Mešić PR, Sjenica		
projekat	URBANISTIČKI PROJEKAT		
odg.urban.	BAKIĆ N. MIRSAD, dip.ing.arh.		
crtež	SAOBRAĆAJNA I KOMUNALNA INFRAS.		
razmera	1:750	broj lista	2
datum	08.2021.god.	tehn.dn.	URB-01/21



LEGENDA:

- granica obuhvata projekta
- regulaciona linija
- × × × katastarsko stanje koje se ukida
- katastarsko stanje
- fakticko stanje

GP1 GRAĐEVINSKA PARCELA 1
površine ~ 3462m²

investitor	ISLAMSKA ZAJEDNICA U SRBIJI		
objekat	ŽENSKA MEDRESA I STUDENTSKI DOM NA K.P. BR. 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9 KO SJENICA		
projektant	IZO PROJEKT, Izudin Mešić PR, Sjenica		
projekat	URBANISTIČKI PROJEKAT		
odg.urban.	BAKIĆ N. MIRSAD, dip.ing.arh.		
crtež	PLANIRANA PARCELACIJA		
razmera	1:750	broj lista	3
datum	08.2021.god.	tehn.dn.	URB-01/21

0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0 – GLAVNA SVESKA

Investitor: Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko

Objekat: Objekat 1 – Ženska medresa-srednja stručna škola P+2
Objekat 2- Ženski studentski dom/internat P+2
K.P. 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13,
2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9 K.O. Sjenica, Sjenica

Vrsta tehničke dokumentacije: IDR Idejno rešenje

Za građenje / izvođenje radova: Nova gradnja

Projektant: IZO PROJEKT, Izudin Mešić PR, Sjenica

Odgovorno lice projektanta: Izudin Mešić dipl.ing.gradj.

Pečat: Potpis:



Glavni projektant: Džemail Suljević dipl.ing.arh.

Broj licence: 300 A034 04

Lični pečat: Potpis:



Broj tehničke dokumentacije: 09/2021

Mesto i datum: Sjenica, avgust 2021

0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE

0.1.	Naslovna strana glavne sveske
0.2.	Sadržaj glavne sveske
0.3.	Odluka o određivanju glavnog projektanta
0.4.	Sadržaj tehničke dokumentacije
0.5.	Podaci o projektantima
0.6.	Opšti podaci o objektu
0.7.	Sažeti tehnički opis

0.3. ODLUKA O ODREĐJIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09–ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 23/2015.) kao:

GLAVNI PROJEKTANT

za izradu projekta za idejno rješenje za građenje ženske medrese i ženskog studentskog doma/internata u ulici Lenjinova bb, Sjenica, na kat. parcelama broj 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/, KO Sjenica, određuje se:

Džemail Suljević dipl.ing.arh..... 300 A034 04

Investitor: Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko

Pečat:

Potpis:



Broj tehničke dokumentacije: 09/2021

Mesto i datum: Sjenica, avgust 2021

0.4. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0	GLAVNA SVESKA	br: 0
1	PROJEKAT ARHITEKTURE	br: 1

0.5. PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA:

Projektant: IZO PROJEKT, Izudin Mešić, Sjenica

Glavni projektant : Džemail Suljević dipl.ing.arh.

Broj licence: 300 A034 04

Lični pečat: Potpis:



1. PROJEKAT ARHITEKTURE:

Projektant: IZO PROJEKT, Izudin Mešić, Sjenica

Odgovorni projektant : Džemail Suljević dipl.ing.arh.

Broj licence: 300 A034 04

Lični pečat: Potpis:



0.6. OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

tip objekta:	Slobodno–stojeci objekat	
kategorija objekta:	B	
klasifikacija pojedinih delova objekta:	učešće u ukupnoj površini objekta (%):	klasifikaciona oznaka:
	45.23%	126331 srednja stručna škola medresa
	54.77%	113002 dom/internat
naziv prostornog odnosno urbanističkog plana:	Prve izmjene i dopune Plana Generalne Regulacije, PGR Sjenice	
mesto:	Sjenica	
broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština:	K.P. 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9 K.O. Sjenica, Sjenica	
broj katastarske parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština preko kojih prelaze priključci za infrastrukturu:	Priključak preko pristupnog puta na Lenjinovu ulicu	
broj katastarske parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojoj se nalazi priključak na javnu saobraćajnicu:	Pristupni put – Lenjinova ulica	
PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:		
priključak na vodovodnu mrežu	Predvidjen prema uslovima JKP »Vrela« Sjenica	
priključak na kanalizacionu mrežu	Predvidjen prema uslovima JKP »Vrela« Sjenica	
priključak na elektroenergetsku mrežu	Predvidjen prema uslovima JP EPS–Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo, Elektrodistribucija Čačak, Pogon Sjenica	

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

dimenzije objekta:	ukupna površina parcela:	3 462.0 m ²
	ukupna BRGP nadzemno:	3 119.96 m ²
	ukupna BRUTO izgrađena površina:	3 119.96 m ² Škola 1 375.94 m ² Dom 1 744.02 m ²
	ukupna NETO površina:	2 647.95 m ² Škola 1 197.74m ² dom 1 450.21 m ²
	površina prizemlja:	852.70 m ² Škola 370.90 m ² Dom 471.28 m ²
	površina zemljišta pod objektom/zauzetost:	1 157.58 m ² Škola 521.21 Dom 636.37
	spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):	P+2 za oba objekta
	visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:	Škola 15.57 m Dom 14.71 m
	apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni sprat i dr.) prema lokac. uslovima:	Škola 1015.57 m Dom 1014.71 m
	spratna visina:	Škola 3.50 m Dom prizemlje 3.50 m Spratovi 3.00 m
	broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:	1 medresa-škola 1 dom-internat
	broj parking mesta:	15 na parceli + 17 na dr. parceli Ukupno 32 PM
materijalizacija objekta:	materijalizacija fasade:	Kontaktna termicka fasada, fasadni kamen i ventilisana fasada fundermax i drvene obloge
	orijentacija stementa:	Četvorovodni krov sljeme sjever-jug
	nagib krova:	21 stepena
	materijalizacija krova:	crijep
procenat zelenih površina:		20.35 %
indeks zauzetosti:		33.43 %
indeks izgrađenosti:		0.901
Dr. karakteristike objekta:		
predračunska vrednost objekta:	Orijentaciono 500 e/m2.....1 323 500.00 eura	

0.7. SAŽETI TEHNIČKI OPIS

Investitor:	Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko
Objekat:	Objekat 1 – Ženska medresa–srednja stručna škola P+2 Objekat 2– Ženski studentski dom P+2 K.P. 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9 K.O. Sjenica, Sjenica

Na katastarskim parcelama 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9 K.O. Sjenica, Sjenica projektovana su dva objekta i to:

Objekat 1 – Ženska medresa – srednja stručna vjerska škola, spratnosti P+2

Objekat 2 – studentski dom/interant za učenice medrese, spratnosti P+2,
kao dva slobodno–stojeća objekta.

Objekti se na lokaciji postavljaju u pravcu sjever–jug dužom stranom kako to i oblik parcele i putevi zahtijevaju. Objekat medrese ima gabaritne dimenzije prizemlja 22.70m i 17.80m i postavljen je u sjevernom dijelu parcele, dok je objekat doma/internata postavljen u južnom dijelu parcele i njegove dimenzije u prizemlju iznose 40.15m i 12.00m. Glavni ulaz je omogućen centralno sa istočne strane kojim se dolazi na unutrašnji plato/dvorište. Sa tog platoa se prema jugu nalazi dom a prema sjeveru medresa. Na ovaj način je ostvarena i više nego dovoljna udaljenost između objekata a opet ostvarena veza između objekata. Učenice imaju poseban ulaz u medresu upravo iz pravca doma tj sa južne strane, tako da je direktna veza između učenica koje spravaju i borave u domu i vjerske škole direktan, nesmetan i ne ukrštaju se putevi sa drugim korisnicima medrese. Na platou će biti mobilijar prikladan namjenama objekata sa odgovarajućim klupama, zelenilom, stazama, fontanom i sl.

Kolski prilazi su projektovani sa pristupnog puta i to na samom sjeveru parcele, iznad objekta medrese, i na samom jugu parcele, ispod objekta doma. Na ovaj način prostor ispred i između objekata ostaje kao pješačka zona bez vozila koja bi narušavala vizuelni i akustični mir koji ovaj prostor treba da posjeduje.

Objekti su prema zapadnoj granici parcele udaljeni na nekih 6metar što će omogućiti nesmetani put za požarna i dostavna/tehnička vozila. Prema istoku parcele i pristupnom putu ostala je veća udaljenost što omogućava veći unutrašnji plato i formiranje trga ispred objekata.

Osim parkiranja na parceli, parking će biti omogućen i na parceli preko puta K.P. 2262/8 K.O. Sjenica, koja je takođe u vlasništvu Mešihata islamske zajednice u Srbiji, Muftijstvo sandžačko.

1. OBJEKAT MEDRESE – srednja stručna vjerska škola za žene/djevojke P+2

Projektovani objekat možemo podijeliti na tri funkcionalne i etažne cjeline, i to:

1. Ulaz, administracija i tehničke prostorije – prizemna etaža
2. Prostorije za obavljanje nastave – prvi sprat
3. Multifunkcionalni prostor – drugi sprat

U objektu su projektovane prostorije:

Prizemlje:

Projektovana su dva ulaza u objekat, i to jedan centralno sa istočne strane, i drugi centralno sa južne strane. Ulaz sa istočne strane predstavlja ulaz za zaposljene i administraciju, dok ulaz sa južne strane predstavlja ulaz za učenice, koji je shodno korisnicima orijentisan i okrenut prema objektu doma/internata. Oba ulaza su nadkrivena, i prethodi im ulazni trijem preko kojeg se dolazi do vjetrobrana, a onda i do centralnog hola/aule koje veže sve prostorije u prizemlju. U sjevernom dijelu objekta, uz administrativni ulaz, projektovane su sve prostorije administracije škole. U centralnom dijelu aule smješteno je stepenište za učenice koje vodi do sprata i učionica. Preko centralnog hola/aule ostavljena je "rupa u ploči" tj. vazdušni prostor, tako da visina plafona u ovom dijelu objekta iznosi 7.20m građevinska. Na ovaj način je ostvarena veza između prizemnog dijela i nastavnog, koji koriste učenice ove škole.

U prizemlju objekta smještena je i kafeterija za nastavno osoblje, portirnica uz administrativni ulaz radi evidencije zaposlenog osoblja, toaleti, ostave kao i kotlovnica kojoj je obezbijeđen ulaz sa „zadnje“ zapadne strane objekta. Ploča iznad prizemlja konzolira oko cijelog objekta, izuzev u dijelu stepeništa, te je na taj način obezbijeđena nadkrivena staza, trotoar oko cijelog objekta.

Prostorije projektovane na prizemnoj etaži su:

- Administrativni ulazni trijem sa vjetrobranom
- Ulazni trijem za učenice sa vjetrobranom
- Centralni hol / aula
- Portirnica
- Ostava
- Kancelarija za direktora sa toaletom
- Kancelarija za sekretara
- Kancelarija za blagajnika
- Zbornica
- Kancelarija
- Kafeterija
- Ostava mobilijara
- Toaleti sa predprostorom za umivaonike, i prostorom sa wc kabinama
- Stepenište
- Kotlovnica

Prvi Sprat:

Na prvi sprat se dolazi dvokrakim stepeništem koje je orijentisano prema zapadu, i centralne je pozicije u objektu, kako bi udaljenost učionica do stepeništa bila što kraća i ujednačenija. Stepenište vodi do hodnika pravougaonog oblika koji sa svih strana „gleda“ na centralni hol/aulu u prizemlju. Vazdušni prostor zauzima površinu od 24.92 m², i oivičen je staklenom ogradom kako ne bi narušavao vidike i kako bi prostor učinio prozračnijim i vizuelno većim i povezanijim. Pravougaoni hodnik veže sve prostorije na spratu medrese, koje se nalaze oko njega. Prostorije na spratu su postavljeno simetrično u odnosu na stepenište i hodnik. Tako da se na čoškovima objekta nalaze četiri veće učionice od po 51.18 m². Sjeverno i južno su projektovane manje učionice tj računarski centar i biblioteka, ili po potrebi neka druga funkcija. Centralnu poziciju, iznad administrativnog ulaza, prema istoku zauzima i zelena terasa, kojoj se pristupa preko ostakljenog multifunkcionalnog prostora za odmor učenika. U pauzama ovaj prostor će učenicama služiti za odmor, zabavu, druženje, učenje i sl.

Prostorije projektovane na prvom spratu su:

- Stepenište
- 4 klasične, veće učionice
- Računarski centar / učionica
- Biblioteka / učionica
- Prostor za odmor učenika / multifunkcionalni
- Zelena terasa
- Toaleti sa predprostorom za umivaonike, i prostorom sa wc kabinama
- Ostava/kancelarija

Drugi Sprat:

Bruto površina drugog sprata je ista kao i prvog sprata. Do drugog sprata se dolazi istim centralnim stepeništem ili liftom. Osim toaleta sa predprostorom, na ovom spratu je projektovan jedan multifunkcionalni prostor koji će se prilagođavati prema zahtijevanoj namjeni u datom trenutku. Neće imati ozidane pregrade, već samo stubove/konstrukciju objekta, i koristiće se u svečane svrhe dodjele diploma, masovnija predavanja, prezentacije, koktele, razne organizacije i svečanosti. Prema sjeveru i jugu objekta projektovani su balkoni koji su uvučeni u odnosu na donju etažu, a nadkriva ih osim betonske ploče i dodatno drvena streha, tako da su dobro zaštićeni od vanjskih utjecaja.

Prostorije projektovane na drugom spratu su:

- Stepenište
- Muški i ženski Toaleti sa predprostorom za umivaonike, i prostorom sa wc kabinama
- Jedan veliki multifunkcionalni prostor za svečanosti i predavanja
- Dva balkona

2. OBJEKAT STUDENTSKOG/UČENIČKOG DOMA – INTERNATA / SPAVAONICE P+2

Projektovani objekat je spratnosti prizemlje + dva sprata. Obe spratne etaže služe kao spavaonice i identičnog su izgleda.

Prizemlje:

S obzirom na to da je objekat izduženog oblika, centralni ulaz u objekat je postavljen sa duže strane kako bi skratili hodne linije. U objekat se ulazi preko ulaznog trijema koji je nadkriven i uvučen. Zatim se preko vjetrobrana ulazi u centralni hodnik koji vodi na tri funkcionalne strane, prema sjeveru je restoran sa pratećom kuhinjom. Prema zapadu je stepenište koje centralno vodi ka spavaonicama na spratu, dok je ka južnoj strani projektovan mesdžid sa abdesthanom. Takođe se u prizemlju objekta nalazi i tehnička prostorija sa kotlovnicom, koja ima svoj poseban ulaz sa „zadnje“ zapadne strane. Kuhinji se takođe pristupa sa „zadnje“ zapadne strane, jer na taj način nema miješanja učenica sa zaposlenim osobljem, te nema ukrštanja staza i puteva, čistih i nečistih, pješačkih i kolskih. Radnicima u kuhinji je obezbijeđen ulaz sa zapadne strane, gdje im je predviđen garderober sa wc-om. Dalje prema sjeveru, nakon što se radnici sprema za rad u kuhinji nalazi se prostor za unos namirnica sa ostavama za skladištenje i čuvanje namirnica. Nakon tog prostora sledi centralni kuhinjski prostor sa svim potrebnim stolovima, frižiderima, roštiljima, vitrinama. Kuhinja je staklenom plohom odvojena od restorana te je na taj način i djelimično omogućeno posmatranje proces spremanja hrane kao i serviranje hrane po principu švedskog stola. U nastavku kuhinje se nalazi prostor za izlaz namirnica tj izlaz smeća, kao i prostor za povratak i pranje suđa. Na ovaj način se obezbijedio nesmetani tok spremanja hrane bez ukrštanja čistih i nečistih puteva, kako namirnica tako i ljudi. Restoran je pozicioniran dužom stranom prema istoku, a užom prema sjeveru tj. Prema medresi. Imaće velike otvore koji se otvaraju, tako da će pri pogodnim temperaturama i vremenskim prilikama restoran koristiti i plato/trg ispred objekta kao terasu objekta, gdje će moći da se provodi vrijeme konzumirajući hranu i piće.

Prostorije projektovane na prizemnoj etaži su:

- Ulazni trijem se vjetrobranom
- Portirnica sa wc-om
- Centralni hodnik
- Stepenište
- Lift prostor
- Abdesthana
- Mesdžid
- Kotlovnica
- Ulaz radnika
- Garderober sa wc-om
- Ostava
- Ulaz namirnica
- Dve ostave namirnica
- Kuhinjski prostor
- Izlaz smeća
- Pranje suđa
- Restoran

Prvi Sprat:

Centralnim dvokrakim stepeništem ili liftom stiže se na prvi sprat. Organizacija ove etaže je uslovljena širinom parcele, te je centralno projektovan dugački hodnik duž objekta, koji „puni“ spavaonice sa dvije strane, tj sa zapadne i istočne strane. Na krajevima hodnika ostavljeni su otvori kako bi dugačak hodnik dobio i direktno sunčevo osvjetljenje i prirodnu ventilaciju. Spavaonice su projektovane kao trokrevetne sobe, sa mogućnošću spajanja i dobijanja četvorokrevetnih ili šestokrevetnih soba. Projektovano je 16 soba, od kojih su 3 četvorokrevetne, a ostalih 13 trokrevetne sobe, sa mogućnošću spajanja istih. Ostavljena je i jedna velika prostorija za vešeraj i ostavu sa posebnim kupatilom za radnika.

Prostorije projektovane na prvom spratu su:

- Stepenište
- Lift sa predprostorom
- Hodnik
- 13 trokrevetnih soba, svaka sa garderoberom i kupatilom
- 3 četvorokrevetne sobe
- Prostorija za vešeraj i ostavku sredstava za čišćenje i dezinfekciju
- Portirnica, sa kancelarijom

Drugi sprat je identičan kao i prvi sprat.

KONSTRUKCIJA

Konstrukcija oba objekta je projektovana kao mješoviti sistem nosivih armirano-betonskih stubova i platana-zidova i vertikalnih i horizontalnih serklaža i greda, koji su izradjeni od armiranog betona. Vanjski zidovi se zidaju termo blokovima debljine 25cm, dok su unutrašnji zidovi razlicitih debljina od 25cm, 20cm i 12cm.

Nakon nasipanja kamena i šodera, te nabijanja zemljišta i stvaranja tvrde i nosive podloge, pristupiće se izvođenju temelja. Temeljenje će se izvesti izlivanjem temeljne ploče debljine prema statičkom proračunu. A ispod temeljne ploče se izliva tanak sloj betona radi dobijanja ravne i čvrste podloge koja će olakšati, pospešiti i ubrzati gradnju temeljne ploče. Kanalizacione cijevi i vodovodni priključak će se omogućiti i postaviti na projektom odredjenoj poziciji i visini kako bi se objekti adekvatno priključili na sistem vodovodne i kanalizacione mreže.

Temeljenje objekta se vrši izradom temeljne ploče debljine oko 40-50cm, prema statičkom proračunu koji će biti odražen u projektu konstrukcije, pri projektu za građevinsku dozvolu. Kod ulaznih trijemova potrebno je izvesti i rampu za invalidska kolica.

Moguće je da dođe do promjene načina temeljenja, da se izvode temeljne trake sa temeljnom cokolom. Na taj način bi se podna ploča podigla za tri stepenika u odnosu na gotovu kotu tla-platoa. Detaljnije projekat temeljenja biće svakako dat i razrađen u projektu za građevinsku dozvolu.

Visina zidanja oba objekta u prizemlju iznosi 350cm, tj svijetla visina od prizemne do stropne ploče iznosi 350cm tj 14 redova blokova d=25cm, dok će svijetla visina nakon stavljanja slojeva podova iznositi 340cm. U prizemlju se po obodu oba objekta radi armirano betonska greda ukupne visine 50cm+20cm (u ploči). Ploča iznad prizemlja, za oba objekta konzolira po 150cm sa

sve četiri strane i biće izvedena bez greda kao puna armirano-betonska ploča debljine 20cm ili veća ukoliko to statički proračun zahtijeva.

Kod objekta medresa na prvom spratu svijetla visina takođe iznosi 350cm tj. 340cm nakon stavljanja adekvatnih slojeva poda. Dok je na drugom spratu ova visina manja za 25cm.

Kod objekta doma/internata, spratne visine građevinski iznose 300cm dok će svijetla visina nakon stavljanja slojeva poda iznositi 290cm. Iznad drugog sprata izvodi armirano betonska ploča debljine 20cm, na oba objekta. Na medresi se odmah preko završne ploče izvode radovi krovne konstrukcije, na način što se venčanica postavlja po obodu ploče, a rogovi se osim na venčanicu oslanjaju i na dvije podrožnice na propisnim udaljenostima. Nagib krova iznosi 21 stepen, i konzoliraće u odnosu na ploču još 100cm, što će biti obrađeno drvetom (drvena streha). Kod objekta doma/internata, se nakon izvođenja završne armirano betonske ploče vrši zidanje 3 reda blokova u visini od 75cm, nakon čega se izvodi horizontalni armirano betonski serklaž. Na taj način je ostvaren nadzidak od 100cm oko cijelog objekta, pa tek dolazi krovna konstrukcija. Krovna konstrukcija je riješena preko duple podrožnice i jedne sljemenjače, i preko venčаницe koja se oslanja na nadzidak. Drvena streha takođe konzolira 100cm u odnosu na zidariju, a nagib krova je isti kao i na objektu medrese 21 stepen. Preko rogova se vrši daščanje daskom debljine 2.5cm ili OSB pločama debljine minimalno 1.2cm. Preko daščane podloge se postavlja vodo-nepropusna paro-propusna folija. Iznad nje se postavljaju letve u podužnom i poprečnom pravcu, preko kojih se postavlja crijep kao završni pokrivni material.

1.1. PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor: Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko

Objekat: Objekat 1 – Ženska medresa-srednja stručna škola P+2
Objekat 2- Ženski studentski dom/internat P+2
K.P. 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13,
2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9 K.O. Sjenica, Sjenica

Vrsta tehničke dokumentacije: IDR Idejno rešenje

Naziv i oznaka dela projekta: Projekat arhitekture

Za građenje/izvođenje radova: Nova gradnja

Pečat i potpis: Projektant:
IZO PROJEKT, Izudin Mešić PR, Sjenica



Pečat i potpis:

Odgovorni projektant:

Džemail Suljević dipl.ing.arh.
Broj licence 300 A034 04



Broj dela projekta:

09/2021

Mesto i datum:

Sjenica, avgust 2021

1.2. SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE

1.1.	Naslovna strana projekta arhitekture
1.2.	Sadržaj projekta arhitekture
1.3.	Rješenje o određivanju odgovornog projektanta projekta arhitekture
1.4.	Izjava odgovornog projektanta
1.5.	Tekstualna dokumentacija
1.6.	Numerička dokumentacija
1.7.	Grafička dokumentacija

1.3. ODLUKA O ODREĐJIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13--odluka US, 50/2013--odluka US, 98/2013--odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 23/2015.) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu IDEJNOG RJEŠENJA ženske medrese i ženskog studentskog doma/internata u ulici Lenjinova bb, Sjenica, na kat. parcelama broj 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/, KO Sjenica, određuje se:

Džemail Suljević dipl.ing.arh..... 300 A034 04

Projektant : IZO PROJEKT, Izudin Mešić PR, Sjenica

Odgovorno lice / zastupnik : Izudin Mešić dipl.ing.gradj.

Pečat:

Potpis:



Broj tehničke dokumentacije: 09/2021

Mesto i datum: Sjenica, avgust 2021

1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE

Odgovorni projektant projekta za izradu IDEJNOG RESENJA ženske medrese i ženskog studentskog doma/internata u ulici Lenjinova bb, Sjenica, na kat. parcelama broj 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/, KO Sjenica KO Sjenica :

Džemail Suljević dipl.ing.arh.

IZJAVLJUJEM

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;
2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant : Džemail Suljević dipl.ing.arh.

Broj licence: 300 A034 04

Pečat: Potpis:



Broj tehničke dokumentacije: 09/2021

Mesto i datum: Sjenica, avgust 2021

1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1.5.1. Projektni zadatak

1.5.2. Tehnički opis

1.5. 1. PROJEKTNI ZADATAK

Investitor: Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko

Objekat: Objekat 1 – Ženska medresa–srednja stručna škola P+2
Objekat 2– Ženski studentski dom P+2
K.P. 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13,
2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9 K.O. Sjenica, Sjenica

Na predmetnoj lokaciji i navedenim katastarskim parcelama (koje će biti projektom preparcelacije spojene u jednu parcelu, a to prije izdavanja građevinske dozvole, potrebno je projektovati dva slobodno stojeća objekta. A to objekat ženske medrese – srednja stručna vjerska škola spratnosti P+2 i objekat studentskog doma/internata za učenice medrese, također spratnosti P+2.

Projekat izraditi prema opštim pravilima projektovanja i gradnje, lokacijskim uslovima i potrebama i željama investitora tj. Naručioca projekta Mešihata islamske zajednice u Srbiji – muftijstvo sandžačko.

U prizemlju objekta medrese–vjerske škole, potrebno je smjestiti svu administraciju škole i tehničke prostorije, te obezbijediti posebne ulaze za zapošljene–profesore i poseban ulaz za učenice. Stepenište pozicionirati centralno i na spratu projektovati 4–6 učionica kapaciteta od 15 do 20 učenika/stolica. Obezbijediti im toalete i proctor za odmor i učenje, kao i sve ostale prateće prostorije. Na drugom spratu objekta projektovati veliki multifunkcionalni proctor koji će služiti za razna predavanja, svečanosti, prezentacije i sl.

U prizemlju objekta studentskog doma/internata za učenice potrebno je smjestiti restoran sa odgovarajućom kuhinjom, mesdžid, kotlovnicu i prateće prostorije. Na spratovima ovog objekta potrebno je smjestiti je trokrevetne sobe ili četvorokrevetne sobe. Svaka soba treba da ima zasebno kupatilo, a projektovati na način da se dvije sobe mogu spojiti u jednu veću sobu sa većim brojem kreveta.

Prilikom projektovanja predvidjeti da objekat zadovoljava sve vazee propise i normative, funkcionalnost, klimatske uslove i energetska efikasnost.

Pri projektovanju se pridržavati svih propisa i normativa za projektovanje objekata, zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11 i 12/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14).

Investitor:

Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko

1.5.2. TEHNIČKI OPIS

Investitor:	Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko
Objekat:	Objekat 1 – Ženska medresa–srednja stručna škola P+2 Objekat 2– Ženski studentski dom P+2 K.P. 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9 K.O. Sjenica, Sjenica

SITUACIJA

Na katastarskim parcelama 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9 K.O. Sjenica, Sjenica projektovana su dva objekta i to:

Objekat 1 – Ženska medresa – srednja stručna vjerska škola, spratnosti P+2

Objekat 2 – studentski dom/interant za učenice medrese, spratnosti P+2,
kao dva slobodno–stojeća objekta.

Objekti se na lokaciji postavljaju u pravcu sjever–jug dužom stranom kako to i oblik parcele i putevi zahtijevaju. Objekat medrese ima gabaritne dimenzije prizemlja 22.70m i 17.80m i postavljen je u sjevernom dijelu parcele, dok je objekat doma/internata postavljen u južnom dijelu parcele i njegove dimenzije u prizemlju iznose 40.15m i 12.00m. Glavni ulaz je omogućen centralno sa istočne strane kojim se dolazi na unutrašnji plato/dvorište. Sa tog platoa se prema jugu nalazi dom a prema sjeveru medresa. Na ovaj način je ostvarena i više nego dovoljna udaljenost između objekata a opet ostvarena veza između objekata. Učenice imaju poseban ulaz u medresu upravo iz pravca doma tj sa južne strane, tako da je direktna veza između učenica koje spravaju i borave u domu i vjerske škole direktan, nesmetan i ne ukršta putevi sa drugim korisnicima medrese. Na platou će biti mobilijar prikladan namjenama objekata sa odgovarajućim klupama, zelenilom, stazama, fontanom i sl.

Kolski prilazi su projektovani sa pristupnog puta i to na samom sjeveru parcele, iznad objekta medrese, i na samom jugu parcele, ispod objekta doma. Na ovaj način prostor ispred i između objekata ostaje kao pješačka zona bez vozila koja bi narušavala vizuelni i akustični mir koji ovaj prostor treba da posjeduje.

Objekti su prema zapadnoj granici parcele udaljeni na nekih 6metar što će omogućiti nesmetani put za požarna i dostavna/tehnička vozila. Prema istoku parcele i pristupnom putu ostala je veća udaljenost što omogućava veći unutrašnji plato i formiranje trga ispred objekata.

Osim parkiranja na parceli, parking će biti omogućen i na parceli preko puta K.P. 2262/8 K.O. Sjenica, koja je takođe u vlasništvu Mešihata islamske zajednice u Srbiji, Muftijstvo sandžačko.

OPIS POSTOJEĆEG STANJA LOKACIJE

Trenutno na lokaciji nema nikakvih postojećih objekata. Lokacija je prazna, bez ikakvih otežavajućih prirodnih ili građanih faktora koji bi uticali na izgradnju novog objekta.

Pristupni put kao i sve parcele u vlasništvu investitora su propisno nasuti krupnim i sitnim kamenom, te je obezbijeđena tvrda i nosiva podloga za izgradnju objekata.

Kota nivoa ploče prizemlja biće odignuta na odgovarajući visinu, imajući u vidu da će se u budućnosti asfaltirati pristupni put. Plato ispred objekata će biti na koti malo većoj od asfalta, dok će se kota prizemlja naći na još većoj visini. Teren oko objekta će biti u blagom nagibu od objekta prema ostalim stranama, kako eventualno ne bi došlo do zadržavanja oborinskih vode. Sva infrastruktura će biti sprovedena pristupnom ulicom do glavne Lenjinove ulice.

FUNKCIONALNO RJEŠENJE

1. OBJEKAT MEDRESE – srednja stručna vjerska škola za žene/djevojke P+2

Projektovani objekat možemo podijeliti na tri funkcionalne i etažne cjeline, i to:

4. Ulaz, administracija i tehničke prostorije – prizemna etaža
5. Prostorije za obavljanje nastave – prvi sprat
6. Multifunkcionalni prostor – drugi sprat

U objektu su projektovane prostorije:

Prizemlje:

Projektovana su dva ulaza u objekat, i to jedan centralno sa istočne strane, i drugi centralno sa južne strane. Ulaz sa istočne strane predstavlja ulaz za zaposlene i administraciju, dok ulaz sa južne strane predstavlja ulaz za učenice, koji je shodno korisnicima orijentisan i okrenut prema objektu doma/internata. Oba ulaza su nadkrivena, i prethodi im ulazni trijem preko kojeg se dolazi do vjetrobrana, a onda i do centralnog hola/aule koje veže sve prostorije u prizemlju. U sjevernom dijelu objekta, uz administrativni ulaz, projektovane su sve prostorije administracije škole. U centralnom dijelu aule smješteno je stepenište za učenice koje vodi do sprata i učionica. Preko centralnog hola/aule ostavljena je "rupa u ploči" tj. vazdušni prostor, tako da visina plafona u ovom dijelu objekta iznosi 7.20m građevinska. Na ovaj način je ostvarena veza između prizemnog dijela i nastavnog, koji koriste učenice ove škole.

U prizemlju objekta smještena je i kafeterija za nastavno osoblje, portirnica uz administrativni ulaz radi evidencije zaposlenog osoblja, toaleti, ostave kao i kotlovnica kojoj je obezbijeđen ulaz sa „zadnje“ zapadne strane objekta. Ploča iznad prizemlja konzolira oko cijelog objekta, izuzev u dijelu stepeništa, te je na taj način obezbijeđena nadkrivena staza, trotoar oko cijelog objekta.

Prostorije projektovane na prizemnoj etaži su:

- Administrativni ulazni trijem sa vjetrobranom
- Ulazni trijem za učenice sa vjetrobranom
- Centralni hol / aula
- Portirnica
- Ostava
- Kancelarija za direktora sa toaletom
- Kancelarija za sekretara
- Kancelarija za blagajnika
- Zbornica
- Lift sa predprostorom
- Kafeterija
- Ostava mobilijara
- Toaleti sa predprostorom za umivaonike, i prostorom sa wc kabinama
- Stepenište
- Kotlovnica

Prvi Sprat:

Na prvi sprat se dolazi dvokrakim stepeništem koje je orijentisano prema zapadu, i centralne je pozicije u objektu, kako bi udaljenost učionica do stepeništa bila što kraća i ujednačenija. Stepenište vodi do hodnika pravougaonog oblika koji sa svih strana „gleda“ na centralni hol/aulu u prizemlju. Vazdušni prostor zauzima površinu od 24.92 m², i oivičen je staklenom ogradom kako ne bi narušavao vidike i kako bi prostor učinio prozračnijim i vizuelno većim i povezanim. Pravougaoni hodnik veže sve prostorije na spratu medrese, koje se nalaze oko njega. Prostorije na spratu su postavljene simetrično u odnosu na stepenište i hodnik. Tako da se na čoškovima objekta nalaze četiri veće učionice od po 51.18 m². Sjeverno i južno su projektovane manje učionice tj računarski centar i biblioteka, ili po potrebi neka druga funkcija. Centralnu poziciju, iznad administrativnog ulaza, prema istoku zauzima i zelena terasa, kojoj se pristupa preko ostakljenog multifunkcionalnog prostora za odmor učenika. U pauzama ovaj prostor će učenicama služiti za odmor, zabavu, druženje, učenje i sl.

Prostorije projektovane na prvom spratu su:

- Stepenište
- 4 klasične, veće učionice
- Računarski center / učionica
- Biblioteka / učionica
- Prostor za odmor učenika / multifunkcionalni
- Zelena terasa
- Toaleti sa predprostorom za umivaonike, i prostorom sa wc kabinama
- Lift sa predprostorom

Drugi Sprat:

Bruto površina drugog sprata je ista kao i prvog sprata. Do drugog sprata se dolazi istim centralnim stepeništem ili liftom. Osim toaleta sa predprostorom, na ovom spratu je projektovan jedan multifunkcionalni prostor koji će se prilagođavati prema zahtijevanoj namjeni u datom trenutku. Neće imati ozidane pregrade, već samo stubove/konstrukciju objekta, i koristiće se u svečane svrhe dodjele diploma, masovnija predavanja, prezentacije, koktele, razne organizacije i svečanosti. Prema sjeveru i jugu objekta projektovani su balkoni koji su uvučeni u odnosu na donju etažu, a nadkriva ih osim betonske ploče i dodatno drvena streha, tako da su dobro zaštićeni od vanjskih utjecaja.

Prostorije projektovane na drugom spratu su:

- Stepenište
- Lift sa predprostorom
- Toaleti sa predprostorom za umivaonike, i prostorom sa wc kabinama
- Jedan veliki multifunkcionalni prostor za svečanosti i predavanja
- Dva balkona

2. OBJEKAT STUDENTSKOG/UČENIČKOG DOMA – INTERNATA / SPAVAONICE P+2

Projektovani objekat je spratnosti prizemlje + dva sprata. Obe spratne etaže služe kao spavaonice i identičnog su izgleda.

Prizemlje:

S obzirom na to da je objekat izduženog oblika, centralni ulaz u objekat je postavljen sa duže strane kako bi skratili hodne linije. U objekat se ulazi preko ulaznog trijema koji je nadkriven i uvučen. Zatim se preko vjetrobrana ulazi u centralni hodnik koji vodi na tri funkcionalne strane, prema sjeveru je restoran sa pratećom kuhinjom. Prema zapadu je stepenište koje centralno vodi ka spavaonicama na spratu, dok je ka južnoj strani projektovan mesdžid sa abdesthanom. Takođe se u prizemlju objekta nalazi i tehnička prostorija sa kotlovnicom, koja ima svoj poseban ulaz sa „zadnje“ zapadne strane. Kuhinji se takođe pristupa sa „zadnje“ zapadne strane, jer na taj način nema miješanja učenica sa zaposlenim osobljem, te nema ukrštanja staza i puteva, čistih i nečistih, pješačkih i kolskih. Radnicima u kuhinji je obezbijeđen ulaz sa zapadne strane, gdje im je predviđen garderober sa wc-om. Dalje prema sjeveru, nakon što se radnici sprema za rad u kuhinji nalazi se prostor za unos namirnica sa ostavama za skladištenje i čuvanje namirnica. Nakon tog prostora sledi centralni kuhinjski prostor sa svim potrebnim stolovima, frižiderima, roštiljima, vitrinama. Kuhinja je staklenom plohom odvojena od restorana te je na taj način i djelimično omogućeno posmatranje proces spremanja hrane kao i serviranje hrane po principu švedskog stola. U nastavku kuhinje se nalazi prostor za izlaz namirnica tj izlaz smeća, kao i prostor za povratak i pranje suđa. Na ovaj način se obezbijedio nesmetani tok spremanja hrane bez ukrštanja čistih i nečistih puteva, kako namirnica tako i ljudi.

Restoran je pozicioniran dužom stranom prema istoku, a užom prema sjeveru tj. Prema medresi. Imaće velike otvore koji se otvaraju, tako da će pri pogodnim temperaturama i vremenskim prilikama restoran koristiti i plato/trg ispred objekta kao terasu objekta, gdje će moći da se provodi vrijeme konzumirajući hranu i piće.

Prostorije projektovane na prizemnoj etaži su:

- Ulazni trijem se vjetrobranom
- Portirnica sa wc-om
- Centralni hodnik
- Stepenište
- Lift prostor
- Abdesthana
- Mesdžid
- Kotlovnica
- Ulaz radnika
- Garderobier sa wc-om
- Ostava
- Ulaz namirnica
- Dve ostave namirnica
- Kuhinjski prostor
- Izlaz smeća
- Pranje suđa
- Restoran

Prvi Sprat:

Centralnim dvokrakim stepeništem ili liftom stiže se na prvi sprat. Organizacija ove etaže je uslovljena širinom parcele, te je centralno projektovan dugački hodnik duž objekta, koji „puni“ spavaonice sa dvije strane, tj sa zapadne i istočne strane. Na krajevima hodnika ostavljeni su otvori kako bi dugačak hodnik dobio i direktno sunčevo osvjetljenje i prirodnu ventilaciju. Spavaonice su projektovane kao trokrevetne sobe, sa mogućnošću spajanja i dobijanja četvorokrevetnih ili šestokrevetnih soba. Projektovano je 16 soba, od kojih su 3 četvorokrevetne, a ostalih 13 trokrevetne sobe, sa mogućnošću spajanja istih. Ostavljena je i jedna velika prostorija za vešeraj i ostavu sa posebnim kupatilom za radnika.

Prostorije projektovane na prvom spratu su:

- Stepenište
- Lift sa predprostorom
- Hodnik
- 13 trokrevetnih soba, svaka sa garderobierom i kupatilom
- 3 četvorokrevetne sobe
- Prostorija za vešeraj i ostavku sredstava za čišćenje i dezinfekciju
- Portirnica, sa kancelarijom

Drugi sprat je identičan kao i prvi sprat.

KONSTRUKCIJA

Konstrukcija oba objekta je projektovana kao mješoviti sistem nosivih armirano-betonskih stubova i platana-zidova i vertikalnih i horizontalnih serklaža i greda, koji su izradjeni od armiranog betona. Vanjski zidovi se zidaju termo blokovima debljine 25cm, dok su unutrašnji zidovi razlicitih debljina od 25cm, 20cm i 12cm.

Nakon nasipanja kamena i šodera, te nabijanja zemljišta i stvaranja tvrde i nosive podloge, pristupiće se izvođenju temelja. Temeljenje će se izvesti izlivanjem temeljne ploče debljine prema statičkom proračunu. A ispod temeljne ploče se izliva tanak sloj betona radi dobijanja ravne i čvrste podloge koja će olakšati, pospešiti i ubrzati gradnju temeljne ploče. Kanalizacione cijevi i vodovodni priključak će se omogućiti i postaviti na projektom određenoj poziciji i visini kako bi se objekti adekvatno priključili na sistem vodovodne i kanalizacione mreže.

Temeljenje objekta se vrši izradom temeljne ploče debljine oko 40-50cm, prema statičkom proračunu koji će biti odražen u projektu konstrukcije, pri projektu za građevinsku dozvolu. Kod ulaznih trijemova potrebno je izvesti i rampu za invalidska kolica.

Moguće je da dođe do promjene načina temeljenja, da se izvode temeljne trake sa temeljnom cokolom. Na taj način bi se podna ploča podigla za tri stepenika u odnosu na gotovu kotu tla-platoa. Detaljnije projekat temeljenja biće svakako dat i razrađen u projektu za građevinsku dozvolu.

Visina zidanja oba objekta u prizemlju iznosi 350cm, tj svjetla visina od prizemne do stropne ploče iznosi 350cm tj 14 redova blokova d=25cm, dok će svjetla visina nakon stavljanja slojeva podova iznositi 340cm. U prizemlju se po obodu oba objekta radi armirano betonska greda ukupne visine 50cm+20cm (u ploči). Ploča iznad prizemlja, za oba objekta konzolira po 150cm sa sve četiri strane i biće izvedena bez greda kao puna armirano-betonska ploča debljine 20cm ili veća ukoliko to statički proračun zahtijeva.

Kod objekta medresa na prvom spratu svjetla visina takođe iznosi 350cm tj. 340cm nakon stavljanja adekvatnih slojeva poda. Dok je na drugom spratu ova visina manja za 25cm.

Kod objekta doma/internata, spratne visine građevinski iznose 300cm dok će svjetla visina nakon stavljanja slojeva poda iznositi 290cm. Iznad drugog sprata izvodi armirano betonska ploča debljine 20cm, na oba objekta. Na medresi se odmah preko završne ploče izvode radovi krovne konstrukcije, na način što se venčanica postavlja po obodu ploče, a rogovi se osim na venčanicu oslanjaju i na dvije podrožnice na propisnim udaljenostima. Nagib krova iznosi 21 stepen, i konzoliraće u odnosu na ploču još 100cm, što će biti obrađeno drvetom (drvena streha). Kod objekta doma/internata, se nakon izvođenja završne armirano betonske ploče vrši zidanje 3 reda blokova u visini od 75cm, nakon čega se izvodi horizontalni armirano betonski serklaž. Na taj način je ostvaren nadzidak od 100cm oko cijelog objekta, pa tek dolazi krovna konstrukcija. Krovna konstrukcija je riješena preko duple podrožnice i jedne sljemenjače, i preko venčаницe koja se oslanja na nadzidak. Drvena streha takođe konzolira 100cm u odnosu na zidariju, a nagib krova je isti kao i na objektu medrese 21 stepen. Preko rogova se vrši daščanje daskom debljine 2.5cm ili OSB pločama debljine minimalno 1.2cm. Preko daščane podloge se postavlja vodo-nepropusna paro-propusna folija. Iznad nje se postavljaju letve u podužnom i poprečnom pravcu, preko kojih se postavlja crijep kao završni pokrivni material.

OPIS INSTALACIJA I POTREBNI KOMUNALNI KAPACITETI

Mašinske instalacije – Predviđa se centralno grijanje na pelet, ili čvrsto gorivo, pa se planira kombinovani kotao zasebno za svaki objekat. Centralni kotao će biti smješten u tehničkim prostorijama/kotlovnica u prizemnim etažama objekata. Ventilacioni sistem se planira za objekat doma/internata, posebno za kuhinjski dio i restoranski. Sobe za spavanje je potrebno opremiti klima uređajima ili jedinstvenim ventilacionim sistemima. Takođe i objekat medrese. Detaljan opis i projekat mašinskih instalacija grijanja i hlađenja objekata biće dat u posebnom projektu mašinskih instalacija.

Vodovod i kanalizacija – U objektima su predviđene instalacije vodovoda i kanalizacije i biće priključene na instalacione sisteme vodosnabdijevanja i odvodnje u skladu sa uslovima nadležnog komunalnog preduzeća i tehničkim propisima.

U medresi su predviđeni:

Prizemlje– toaleti sa umivaonicima i wc kabinama, kafeterija sa umivaonikom, kotlovnica sa umivaonikom, toalet u direktorskoj kancelariji

Prvi sprat– toaleti sa umivaonicima i wc kabinama, obezbjediti u prostoru za odmor umivaonike tj sudopere.

Drugi sprat– toaleti sa umivaonicima i wc kabinama.

Svi toaleti sa umivaonicima i wc kabinama se nalaze na zapadnoj strani objekta, jedni iznad drugih.

U objektu doma/internata su planirani:

Prizemlje– abdesthana, wc za portira, wc za radnike u kuhinji, kuhinja sa sudoperama, prostor za pranje suđa, umivaonici za učenice pri ulasku u restoran, umivaonik i voda za kotlovnicu.

Prvi sprat– vešeraj, umivaonik za portira, svaka soba je opremljena sa zasebnim kupatilom, i to ukupno 17 kupatila

Drugi sprat– isti kao prvi sprat, odvodi iznad odvoda sa prvog sprata.

Potrebno je projektovati i hidrantsku mrežu za oba objekta zasebno. U projektu vodovoda i kanalizacije biće odrađen detaljan proračun i projekat vodovodne i kanalizacione mreže.

Kanalizacionu mrežu izvesti od PVC cijevi i fasonskih dijelova odgovarajućeg prečnika. Pad kanalizacionih cijevi treba da iznosi minimalno 2%.

Kisnu kanalizaciju potrebno je odvojiti i ne dozvoliti njeno prodiranje u fekalnu kanalizacionu mrežu prirodnim tokom ili povezivanjem.

Objekat će se priključiti na postojeću javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Vodovodnu mrežu izraditi od plastičnih – polietilenskih cijevi ili pocinkovanih odgovarajućeg prečnika. Planirana je izrada vodovodnog sahta koji mora biti obezbjeđen od smrzavanja i adekvatno pozicioniran i dimenzionisan za svaki objekat zasebno.

Električne instalacije - Objekti će biti opremljeni elektroenergetskim instalacijama koje omogućavaju normalno korištenje električne energije. Obzirom da se radi o odvojenim objektima obrazovne i smještajne namjene predviđena će biti minimalno 2 brojila sa direktnim merenjem električne energije i mogućnošću daljinskog očitavanja, za svaki objekat po jedno. Mesto vezivanja priključka na sistem i mesto priključenja objekta biće odradjeno prema uslovima koje izdaje nadležno javno preduzeće. Detaljan projekat električnih instalacija biće odradjen sa projektom za građevinsku dozvolu.



A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Cemal S. Suljević", written over a light blue circular background.

1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

1. OBJEKAT – ŽENSKA MEDRESA – SREDNJA STRUČNA ŠKOLA P+2

1. ETAŽA – PRIZEMLJE

1. Vjetrobran	P = 10.09 m ²
2. Portirnica	P = 3.10 m ²
3. Ostava	P = 3.10 m ²
4. Centralni hol / aula	P = 90.12 m ²
5. Stepenišni prostor	P = 14.80 m ²
6. Kancelarija	P = 14.12 m ²
7. Zbornica	P = 32.25 m ²
8. Blagajna	P = 13.23 m ²
9. Sekretar	P = 13.23 m ²
10. Direktor	P = 26.43 m ²
11. Predprostor	P = 2.51 m ²
12. WC	P = 2.03 m ²
13. Kafeterija	P = 32.25 m ²
14. Vjetrobran	P = 12.41 m ²
15. Ostava mobilijara	P = 15.52 m ²
16. Kotlovnica	P = 15.49 m ²
17. Umivaonici	P = 6.79 m ²
18. Toaleti	P = 6.79 m ²
NETO POVRŠINA PRIZEMLJA	P = 314.26 m ²
BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA	P = 370.90 m ²

UKUPNO NETO P= 1 197.74 m²

UKUPNO BRUTO P= 1 375.94 m²

2. ETAŽA – SPRAT 1

1. Stepenišni prostor	P = 14.80 m ²
2. Hodnik	P = 57.64 m ²
3. Ostava	P = 14.12 m ²
4. Učionica	P = 51.18 m ²
5. Biblioteka	P = 36.62 m ²
6. Učionica	P = 51.18 m ²
7. Prostor za odmor	P = 44.89 m ²
8. Zelena terasa	P = 3.96 m ²
9. Učionica	P = 51.18 m ²
10. Računarski centar	P = 36.62 m ²
11. Učionica	P = 51.18 m ²
12. Umivaonici	P = 6.79 m ²
13. Toaleti	P = 6.79 m ²
NETO POVRŠINA PRVOG SPRATA	P = 426.95 m ²
BRUTO POVRŠINA PRVOG SPRATA	P = 490.06 m ²

3. ETAŽA – SPRAT 2

1. Stepenišni prostor	P = 14.80 m ²
2. Multifunkcionalni prostor	P = 363.59 m ²
3. Balkon 1	P = 25.49 m ²
4. Balkon 2	P = 25.49 m ²
5. M. Umivaonici	P = 6.79 m ²
6. Toaleti	P = 6.79 m ²
7. Ž. Umivaonici	P = 6.79 m ²
8. Toaleti	P = 6.79 m ²
NETO POVRŠINA DRUGOG SPRATA	P = 456.53 m ²
BRUTO POVRŠINA DRUGOG SPRATA	P = 514.98 m ²

2. OBJEKAT – ŽENSKI STUDENTSKI DOM / INTERNAT P+2

1. ETAŽA – PRIZEMLJE

1. Vjetrobran	P = 9.15 m ²
2. Ulazni hodnik	P = 29.10 m ²
3. Stepenište	P = 5.40 m ²
4. Portirnica	P = 6.72 m ²
5. WC	P = 3.23 m ²
6. Restoran	P = 108.65 m ²
7. Kuhinja	P = 35.59 m ²
8. Ulaz radnika	P = 7.66 m ²
9. Garderober	P = 5.28 m ²
10. WC	P = 2.35 m ²
11. Ostava	P = 4.74 m ²
12. Ulaz namirnica	P = 7.56 m ²
13. Ostava	P = 3.87 m ²
14. Ostava	P = 3.87 m ²
15. Izlaz smeća	P = 7.54 m ²
16. Pranje suđa	P = 8.00 m ²
17. Abdesthana	P = 16.21 m ²
18. Mesdžid	P = 78.87 m ²
19. Kotlara sa tehnikom	P = 50.66 m ²
20. Lift	P = 4.35 m ²
21. Lift	P = 4.35 m ²
NETO POVRŠINA PRIZEMLJA	P = 403.15 m ²
BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA	P = 471.28 m ²

UKUPNO NETO P= 1 450.21 m²

UKUPNO BRUTO P= 1 744.02 m²

2. ETAŽA – PRVI SPRAT

1. Stepenište	P = 13.26 m ²
2. Hodnik	P = 102.10 m ²
3. Soba 4 kreveta	P = 29.32 m ²
4. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
5. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
6. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
7. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
8. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
9. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
10. Soba 4 kreveta	P = 29.32 m ²
11. Soba 4 kreveta	P = 29.32 m ²
12. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
13. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
14. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
15. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
16. Kancelarija/ostava	P = 10.79 m ²
17. Portirnica	P = 4.42 m ²
18. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
19. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
20. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
21. Vešeraj	P = 30.53 m ²
NETO POVRŠINA PRVOG SPRATA	P = 523.53 m ²
BRUTO POVRŠINA PRVOG SPRATA	P = 636.37 m ²

3. ETAŽA – DRUGI SPRAT

1. Stepenište	P = 13.26 m ²
2. Hodnik	P = 102.10 m ²
3. Soba 4 kreveta	P = 29.32 m ²
4. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
5. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
6. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
7. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
8. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
9. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
10. Soba 4 kreveta	P = 29.32 m ²
11. Soba 4 kreveta	P = 29.32 m ²
12. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
13. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
14. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
15. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
16. Kancelarija/ostava	P = 10.79 m ²
17. Portirnica	P = 4.42 m ²
18. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
19. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
20. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
21. Vešeraj	P = 30.53 m ²
NETO POVRŠINA DRUGOG SPRATA	P = 523.53 m ²
BRUTO POVRŠINA DRUGOG SPRATA	P = 636.37 m ²

UKUPNO ZA OBA OBJEKTA NETO P= 2 647.95 m²

UKUPNO ZA OBA OBJEKTA BRUTO P= 3 119.96 m²


1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

1. OBJEKAT – ŽENSKA MEDRESA – SREDNJA STRUČNA ŠKOLA P+2


- Katastarsko-topografski plan
- Situacioni plan
- Situacioni plan – parterno rješenje
- osnova temelja
- osnova prizemlja
- osnova prvog sprata
- osnova drugog sprata
- osnova krovne konstrukcije
- karakteristični presjek
- istočna fasada
- južna fasada
- zapadna fasada
- sjeverna fasada
- izgled krova
- trodimenzionalni izgled objekta

2. OBJEKAT – ŽENSKI STUDENTSKI DOM / INTERNAT P+2


- Katastarsko-topografski plan
- Situacioni plan
- Situacioni plan – parterno rješenje
- osnova temelja
- osnova prizemlja
- osnova prvog sprata
- osnova drugog sprata
- osnova krovne konstrukcije
- karakteristični presjek
- istočna fasada
- južna fasada
- zapadna fasada
- sjeverna fasada
- izgled krova
- trodimenzionalni izgled objekta




IZOPROJEKT			
INVESTITOR		LOKACIJA	
Islamska zajednica u Srbiji - Muftijstvo sandžačko		SJENICA K.O. SJENICA K.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2262/8, 2262/18	
NAZIV OBJEKTA			
ŽENSKA MEDRESA - VJERSKA SREDNJA STRUČNA ŠKOLA P+2			
OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE			
IDR - PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT		SARAĐNIK	
DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE		PARAF	
300 A034 04			
NAZIV CRTEŽA			
SITUACIJA - GEODETSKI SNIMAK - K.T. PLAN			
DATUM	RAZMJERA	BROJ TEHNIČKOG / PROJEKTA	LIST BROJ
AVGUST 2021	1:200	09/21	1



IZOPROJEKT			
INVESTITOR		LOKACIJA	
Islamska zajednica u Srbiji - Muftijstvo sandžačko		SJENICA K.O. SJENICA K.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2262/8, 2262/9	
NAZIV OBJEKTA			
ŽENSKA MEDRESA - VJERSKA SREDNJA STRUČNA ŠKOLA P+2			
OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE			
IDR - PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT		SARAĐNIK	
DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE		PARAF	
300 A034 04			
NAZIV CRTEŽA			
SITUACIONI PRIKAZ			
DATUM	RAZMJERA	BROJ TEHNIČKOG / PROJEKTA	LIST BROJ
AVGUST 2021	1:200	09/21	2




IZOPROJEKT			
INVESTITOR Islamska zajednica u Srbiji - Muftijstvo sandžačko		LOKACIJA SJENICA K.O. SJENICA K.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2262/8, 2262/18	
NAZIV OBJEKTA ŽENSKA MEDRESA - VJERSKA SREDNJA STRUČNA ŠKOLA P+2			
OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IDR - PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		SARAĐNIK ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE 300 A034 04		PARAF	
NAZIV CRTEŽA SITUACIJA - PARTER			
DATUM AVGUST 2021	RAZMERA 1:200	BROJ TEHNIČKOG / PROJEKTA 09/21	LIST BROJ 3

BRUTO KVADRATURA PLOŠE P=404.06 m²

IZOPROJEKT

INVESTITOR		LOKACIJA	
Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko		S.JENICA K.O. S.JENICA k.p.b.r.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2265/93, 2265/94 2263/8, 2263/9	
NAZIV OBJEKTA			
ŽENSKA MEDRESA – VJERSKA SREDNJA STRUČNA ŠKOLA P+2			
CZNAKA I VISTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE			
IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT		SARADNIK	
DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		EL VIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE		PARAF	
300 A034_04			
NAZIV CRTEŽA			
OSNOVA TEMELJA			
GATUM	RAZMERA	BROJ TEMELJK / PROJEKTA	LIST BROJ
AVGUST 2021	1:100	09/21	4




1. ETAŽA - PRIZEMLJE

1. Vjetrebran	P = 10.09 m ²
2. Portirnica	P = 3.10 m ²
3. Ostava	P = 3.10 m ²
4. Centralni hol / aula	P = 90.12 m ²
5. Stepenišni prostor	P = 14.80 m ²
6. Kancelarija	P = 14.12 m ²
7. Zbornica	P = 32.25 m ²
8. Blagajna	P = 13.23 m ²
9. Sekretar	P = 13.23 m ²
10. Direktor	P = 26.43 m ²
11. Predprostor	P = 2.51 m ²
12. WC	P = 2.03 m ²
13. Kafeterija	P = 32.25 m ²
14. Vjetrebran	P = 12.41 m ²
15. Ostava mobilijara	P = 15.52 m ²
16. Kottlovnica	P = 15.49 m ²
17. Umivaonici	P = 6.79 m ²
18. Toaleti	P = 6.79 m ²
NETO POVRŠINA PRIZEMLJA	P = 314.26 m ²
BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA	P = 370.90 m ²

IZOPROJEKT


INVESTITOR	LOKACIJA	SJENICA
Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko	K.O. SJENICA k.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/14, 2262/15, 2262/16, 2262/17, 2262/18, 2262/19	
NAZIV OBJEKTA		
ŽENSKA MEDRESA – VJERSKA SREDNJA STRUČNA ŠKOLA P+2		
OZNAKA I VRSTA TEHNIKE DOKUMENTACIJE		
IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE		
ODGOVORNI PROJEKTANT	SARADNIK	
DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.	ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE	PARAF	PARAF
300 A034.04		
NAZIV CRTEŽA		
OSNOVA PRIZEMLJA		
DATUM	RAZMJERA	BROJ TEHNIKE / PROJEKTA
AVGUST 2021	1:100	09/21
		LIST BROJ
		5




1. Stepenišni prostor	P = 14,80 m ²
2. Hodnik	P = 57,64 m ²
3. Oštava	P = 14,12 m ²
4. Učionica	P = 51,18 m ²
5. Biblioteka	P = 36,62 m ²
6. Učionica	P = 51,18 m ²
7. Prostor za odmor	P = 44,89 m ²
8. Zelena terasa	P = 3,96 m ²
9. Učionica	P = 51,18 m ²
10. Računarski centar	P = 36,62 m ²
11. Učionica	P = 51,18 m ²
12. Umivaonici	P = 6,79 m ²
13. Toaleti	P = 6,79 m ²
NETO PLOVRSINA PRVOG SPRATA	P = 426,95 m ²
BRUTO PLOVRSINA PRVOG SPRATA	P = 490,06 m ²

1. Stepenišni prostor	P = 14,80 m ²
2. Multifunkcionalni prostor	P = 363,59 m ²
3. Balkon 1	P = 25,49 m ²
4. Balkon 2	P = 25,49 m ²
5. M. Umivaonici	P = 6,79 m ²
6. Toaleti	P = 6,79 m ²
7. Ž. Umivaonici	P = 6,79 m ²
8. Toaleti	P = 6,79 m ²
NETO PLOŠTINA DRUGOG SPRATA	P = 456,53 m ²
BRUTO PLOŠTINA DRUGOG SPRATA	P = 514,98 m ²

INVESTITOR		LOKALIJAZA	
Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko		SJENICA K.O. SJENICA k.p.b.r.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2265/93, 2265/94, 2263/9, 2263/9	
NAZIV OBJEKTA			
ŽENSKA MEDRESA – VJERSKA SREDNJA STRUČNA ŠKOLA P+2			
OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE			
IDR – PROJEKT ARHITEKTURE			
OSNOVNI PROJEKTANT		SARADNIK	
DŽEMAL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE		PARAF	
300 A034 04		PARAF	
NAZIV CRTEŽA			
OSNOVA DRUGOG PRATA			
DATUM	RAZMJERA	BROJ TEHNIČK. / PROJEKTA	LIST BROJ
AVGUST 2021	1:100	09/21	7





IZOPROJEKT

INVESTITOR		LOKALIJAZA	
Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko		S.JENICA K.O. S.JENICA k.p.Br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/15, 2262/16, 2262/17, 2262/18, 2262/19	
NAZIV OBJEKTA			
ŽENSKA MEDRESA – VJERSKA SREDNJA STRUČNA ŠKOLA P+2			
CZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE			
IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT		SARADNIK	
DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.inj.arh.		EL VIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ I LICENCE		PARAF	
300 A034 04 PARAF			
NAZIV CRTEŽA			
PODUŽNI PRESJEK			
STATUS	RAZMERA	BROJ TEHNIČKOG CRTEŽA	LIST BROJ
AVGUST 2021	1:100	09/21	9



IZOPROJEKT

INVESTITOR Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko		LOKACIJA S.JENICA K.O. S.JENICA k.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/14, 2262/15, 2262/16, 2262/17, 2262/18, 2262/19	
NAZIV OBJEKTA ŽENSKA MEDRESA – VJERSKA SREDNJA STRUČNA ŠKOLA P+2			
OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		SARADNIK ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE 300 A034. 04		PARAF	
NAZIV CRTEŽA ISTOČNA FASADA			
DATUM AVGUST 2021	RAZMJERA 1:100	BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 09/21	LIST BROJ 10



IZOPROJEKT

INVESTITOR Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko		LOKACIJA S.JENICA K.O. S.JENICA k.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/14, 2262/15, 2262/16, 2262/17, 2262/18, 2262/19	
NAZIV OBJEKTA ŽENSKA MEDRESA – VJERSKA SREDNJA STRUČNA ŠKOLA P+2			
OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		SARADNIK ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE 300 A034. 04		PARAF PARAF	
NAZIV CRTEŽA JUŽNA FASADA			
DATUM AVGUST 2021	RAZMJERA 1:100	BROJ TEHNIČK. / PROJEKTA 09/21	LIST BROJ 11



IZOPROJEKT

INVESTITOR Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko		LOKACIJA S.JENICA K.O. S.JENICA k.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/14, 2262/15, 2262/16, 2262/17, 2262/18, 2262/19, 2262/20, 2262/21, 2262/22, 2262/23, 2262/24, 2262/25, 2262/26, 2262/27, 2262/28, 2262/29, 2262/30, 2262/31, 2262/32, 2262/33, 2262/34, 2262/35, 2262/36, 2262/37, 2262/38, 2262/39, 2262/40, 2262/41, 2262/42, 2262/43, 2262/44, 2262/45, 2262/46, 2262/47, 2262/48, 2262/49, 2262/50, 2262/51, 2262/52, 2262/53, 2262/54, 2262/55, 2262/56, 2262/57, 2262/58, 2262/59, 2262/60, 2262/61, 2262/62, 2262/63, 2262/64, 2262/65, 2262/66, 2262/67, 2262/68, 2262/69, 2262/70, 2262/71, 2262/72, 2262/73, 2262/74, 2262/75, 2262/76, 2262/77, 2262/78, 2262/79, 2262/80, 2262/81, 2262/82, 2262/83, 2262/84, 2262/85, 2262/86, 2262/87, 2262/88, 2262/89, 2262/90, 2262/91, 2262/92, 2262/93, 2262/94, 2262/95, 2262/96, 2262/97, 2262/98, 2262/99, 2262/100	
NAZIV OBJEKTA ŽENSKA MEDRESA – VJERSKA SREDNJA STRUČNA ŠKOLA P+2			
OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		SARADNIK ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE 300 A034 04		PARAF PARAF	
NAZIV CRTEŽA ZAPADNA FASADA			
DATUM AVGUST 2021	RAZMJERA 1:100	BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 09/21	LIST BROJ 12

IZOPROJEKT

INVESTITOR

Islamska zajednica u Srbiji - Muftijstvo
sandžacko

LOKACIJA

SJENICA

K.O. SJENICA

k.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94,
2263/8, 2263/9

NAZIV OBJEKTA ŽENSKA MEDRESA - VJERSKA SREDNJA STRUČNA ŠKOLA P+2

OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IDR - PROJEKAT ARHITEKTURE

ODGOVORNI PROJEKTANT
DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.
BROJ LIKENCE
300 A034 04

SARADNIK

EL VIR SULJEVIĆ ing.arh.

PARAF

NAZIV CRTEŽA


SJEVERNA FASADA

DATUM
AVGUST 2021

RAZMJERA	1:100
----------	-------


BROJ TEHNDOK. / PROJEKTA	09/21
--------------------------	-------

LIST BROJ	13
-----------	----




IZOPROJEKT

INVESTITOR Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko		LOKACIJA S.JENICA K.O. S.JENICA k.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/14, 2262/15, 2262/16, 2262/17, 2262/18, 2262/19, 2262/20, 2262/21, 2262/22, 2262/23, 2262/24, 2262/25, 2262/26, 2262/27, 2262/28, 2262/29, 2262/30, 2262/31, 2262/32, 2262/33, 2262/34, 2262/35, 2262/36, 2262/37, 2262/38, 2262/39, 2262/40, 2262/41, 2262/42, 2262/43, 2262/44, 2262/45, 2262/46, 2262/47, 2262/48, 2262/49, 2262/50, 2262/51, 2262/52, 2262/53, 2262/54, 2262/55, 2262/56, 2262/57, 2262/58, 2262/59, 2262/60, 2262/61, 2262/62, 2262/63, 2262/64, 2262/65, 2262/66, 2262/67, 2262/68, 2262/69, 2262/70, 2262/71, 2262/72, 2262/73, 2262/74, 2262/75, 2262/76, 2262/77, 2262/78, 2262/79, 2262/80, 2262/81, 2262/82, 2262/83, 2262/84, 2262/85, 2262/86, 2262/87, 2262/88, 2262/89, 2262/90, 2262/91, 2262/92, 2262/93, 2262/94, 2262/95, 2262/96, 2262/97, 2262/98, 2262/99, 2262/100	
NAZIV OBJEKTA ŽENSKA MEDRESA – VJERSKA SREDNJA STRUČNA ŠKOLA P+2			
OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		SARADNIK ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE 300 A034 04		PARAF	
NAZIV CRTEŽA IZGLED KROVA			
DATUM AVGUST 2021	RAZMERA 1:100	BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 09/21	LIST BROJ 14




IZOPROJEKT			
INVESTITOR		LOKACIJA	
Islamska zajednica u Srbiji - Muftijstvo sandžačko		SJENICA K.O. SJENICA K.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2262/8, 2262/18	
NAZIV OBJEKTA			
STUDENTSKI DOM / INTERNAT ZA UČENICE MEDRESE P+2			
OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE			
IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT		SARAĐNIK	
DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE		PARAF	
300 A034 04			
NAZIV CRTEŽA			
SITUACIJA – PARTER			
DATUM	RAZMERA	BROJ TEHNIČKOG / PROJEKTA	LIST BROJ
AVGUST 2021	1:200	09/21	3



BRUTO KVADRATURA PLOČE P= 481.80 m²

IZOPROJEKT

INVESTITOR Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko		LOKACIJA S.JENICA K.O. S.JENICA k.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/14, 2262/15, 2262/16, 2262/17, 2262/18, 2262/19	
NAZIV OBJEKTA STUDENSKI DOM / INTERNAT ZA UČENICE MEDRESE P+2			
OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		SARADNIK ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE 300 A034.04		PARAF	
NAZIV CRTEŽA OSNOVA TEMELJA			
DATUM AVGUST 2021	RAZMERA 1:100	BROJ TEHNIČKOG / PROJEKTA 09/21	LIST BROJ 4



NETO KVADRATURA PRIZEMLJA P= 403.15 m²
BRUTO KVADRATURA PRIZEMLJA P= 471.28 m²

1. ETAŽA - PRIZEMLJE

1. Vjetrebran	P = 9.15 m ²
2. Ulazni hodnik	P = 29.10 m ²
3. Stepenište	P = 5.40 m ²
4. Portirnica	P = 6.72 m ²
5. WC	P = 3.23 m ²
6. Restoran	P = 108.65 m ²
7. Kuhinja	P = 35.59 m ²
8. Ulaz radnika	P = 7.66 m ²
9. Garderob	P = 5.28 m ²
10. WC	P = 2.35 m ²
11. Oštava	P = 4.74 m ²
12. Ulaz namirnica	P = 7.56 m ²
13. Oštava	P = 3.87 m ²
14. Oštava	P = 3.87 m ²
15. Izlaz smeća	P = 7.54 m ²
16. Pranje suđa	P = 8.00 m ²
17. Abdesthana	P = 16.21 m ²
18. Mesdžid	P = 78.87 m ²
19. Kotlara sa tehnikom	P = 50.66 m ²
20. Lift	P = 4.35 m ²
21. Lift	P = 4.35 m ²
NETO POVRŠINA PRIZEMLJA	P = 403.15 m ²
BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA	P = 471.28 m ²

IZOPROJEKT

INVESTITOR Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko		LOKACIJA S.JENICA K.O. S.JENICA k.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/14, 2262/15, 2262/16	
NAZIV OBJEKTA STUDENTSKI DOM / INTERNAT ZA UČENICE MEDRESE P+2			
OZNAKA I VRSTA TEHNIKE DOKUMENTACIJE IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		SARADNIK ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE 300 A034.04		PARAF	
NAZIV CRTEŽA OSNOVA PRIZEMLJA			
DATUM AVGUST 2021	RAZMJERA 1:100	BROJ TEHNIKE / PROJEKTA 09/21	LIST BROJ 5



2. ETAŽA - PRVI SPRAT

1. Stepenište	P = 13.26 m ²
2. Hodnik	P = 102.10 m ²
3. Soba 4 kreveta	P = 29.32 m ²
4. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
5. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
6. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
7. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
8. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
9. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
10. Soba 4 kreveta	P = 29.32 m ²
11. Soba 4 kreveta	P = 29.32 m ²
12. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
13. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
14. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
15. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
16. Kancelarija/ostava	P = 10.79 m ²
17. Portirnica	P = 4.42 m ²
18. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
19. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
20. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
21. Vešeraj	P = 30.53 m ²
NETO POVRŠINA PRVOG SPRATA	P = 523.53 m ²
BRUTO POVRŠINA PRVOG SPRATA	P = 636.37 m ²

IZOPROJEKT

INVESTITOR	LOKACIJA	SJENICA
Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko	K.O. SJENICA k.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/14, 2262/15, 2262/16	
NAZIV OBJEKTA		
STUDENTSKI DOM / INTERNAT ZA UČENICE MEDRESE P+2		
OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE		
IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE		
ODGOVORNI PROJEKTANT	SARADNIK	
DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.	ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE	PARAF	PARAF
300 A034. 04.		
NAZIV CRTEŽA		
OSNOVA PRVOG SPRATA		
DATUM	RAZMjera	BROJ TEHNIČKOG / PROJEKTA
AVGUST 2021	1:100	09/21
		LIST BROJ
		6




3. ETAŽA - DRUGI SPRAT

1. Stepenište	P = 13.26 m ²
2. Hodnik	P = 102.10 m ²
3. Soba 4 kreveta	P = 29.32 m ²
4. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
5. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
6. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
7. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
8. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
9. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
10. Soba 4 kreveta	P = 29.32 m ²
11. Soba 4 kreveta	P = 29.32 m ²
12. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
13. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
14. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
15. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
16. Kancelarija/ostava	P = 10.79 m ²
17. Portirnica	P = 4.42 m ²
18. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
19. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
20. Soba 3 kreveta	P = 21.21 m ²
21. Vešeraj	P = 30.53 m ²
NETO POVRŠINA DRUGOG SPRATA	P = 523.53 m ²
BRUTO POVRŠINA DRUGOG SPRATA	P = 636.37 m ²


IZOPROJEKT

INVESTITOR	LOKACIJA	SJENICA
Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko	K.O. SJENICA k.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/19, 2262/24, 2263/8, 2263/9	
NAZIV OBJEKTA		
STUDENTSKI DOM / INTERNAT ZA UČENICE MEDRESE P+2		
OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE		
IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE		
ODGOVORNI PROJEKTANT	SARADNIK	
DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.	ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE	PARAF	PARAF
300 A034. 04.		
NAZIV CRTEŽA		
OSNOVA DRUGOG SPRATA		
DATUM	RAZMJERA	BROJ TEHNIČKOG / PROJEKTA
AVGUST 2021	1:100	09/21
		LIST BROJ
		7



IZOPROJEKT

INVESTITOR Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko		LOKACIJA S.JENICA K.O. S.JENICA k.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/14, 2262/15, 2262/16, 2262/17, 2262/18, 2262/19	
NAZIV OBJEKTA STUDENTSKI DOM / INTERNAT ZA UČENICE MEDRESE P+2			
OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		SARADNIK ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE 300 A034.04		PARAF	
NAZIV CRTEŽA OSNOVA KROVA			
DATUM AVGUST 2021	RAZMERA 1:100	BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 09/21	LIST BROJ 8



IZOPROJEKT

INVESTITOR	LOKACIJA
Islamska zajednica u Srbiji - Muftijstvo sandžačko	SJENICA K.O. SJENICA k.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2245/93, 2245/94, 2263/8, 2263/9

STUDENTSKI DOM / INTERNAT ZA UČENICE MEDRESE P+2

IDR - PROJEKT ARHITEKTURE

ODGOVORNI PROJEKTANT DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.	SARADNIK ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.
BROJ LICENCE 300 A034 04	PARAF


NAZIV CRTEŽA

DATUM	RAZMJERA	BROJ TEH.NDOK. / PROJEKTA	LIST BROJ
AVGUST 2021	1:100	09/21	9



IZOPROJEKT


INVESTITOR Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko		LOKACIJA S.JENICA K.O. S.JENICA k.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/14, 2262/15, 2262/16, 2262/17, 2262/18, 2262/19, 2262/20, 2262/21, 2262/22, 2262/23, 2262/24, 2262/25, 2262/26, 2262/27, 2262/28, 2262/29, 2262/30, 2262/31, 2262/32, 2262/33, 2262/34, 2262/35, 2262/36, 2262/37, 2262/38, 2262/39, 2262/40, 2262/41, 2262/42, 2262/43, 2262/44, 2262/45, 2262/46, 2262/47, 2262/48, 2262/49, 2262/50, 2262/51, 2262/52, 2262/53, 2262/54, 2262/55, 2262/56, 2262/57, 2262/58, 2262/59, 2262/60, 2262/61, 2262/62, 2262/63, 2262/64, 2262/65, 2262/66, 2262/67, 2262/68, 2262/69, 2262/70, 2262/71, 2262/72, 2262/73, 2262/74, 2262/75, 2262/76, 2262/77, 2262/78, 2262/79, 2262/80, 2262/81, 2262/82, 2262/83, 2262/84, 2262/85, 2262/86, 2262/87, 2262/88, 2262/89, 2262/90, 2262/91, 2262/92, 2262/93, 2262/94, 2262/95, 2262/96, 2262/97, 2262/98, 2262/99, 2262/100	
NAZIV OBJEKTA STUDENTSKI DOM / INTERNAT ZA UČENICE MEDRESE P+2			
OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		SARADNIK ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE 300 A034 04		PARAF	
NAZIV CRTEŽA ISTOČNA FASADA			
DATUM AVGUST 2021	RAZMJERA 1:100	BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 09/21	LIST BROJ 10



JUŽNA FASADA R-1:100


IZOPROJEKT

INVESTITOR		LOKACIJA	
Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko		S.JENICA K.O. S.JENICA k.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/14, 2262/15, 2262/16, 2262/17, 2262/18, 2262/19, 2262/20, 2262/21	
NAZIV OBJEKTA			
STUDENTSKI DOM / INTERNAT ZA UČENICE MEDRESE P+2			
OZNAKA I VRSTA TEHNIKE DOKUMENTACIJE			
IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT		SARADNIK	
DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE		PARAF	
300 A034. 04			
NAZIV CRTEŽA			
JUŽNA FASADA			
DATUM	RAZMJERA	BROJ TEHNIŠOK / PROJEKTA	LIST BROJ
AVGUST 2021	1:100	09/21	11




IZOPROJEKT

INVESTITOR Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko		LOKACIJA S.JENICA K.O. S.JENICA k.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/14, 2262/15, 2262/16, 2262/17, 2262/18, 2262/19	
NAZIV OBJEKTA STUDENTSKI DOM / INTERNAT ZA UČENICE MEDRESE P+2			
OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		SARADNIK ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE 300 A034 04		PARAF	
NAZIV CRTEŽA ZAPADNA FASADA			
DATUM AVGUST 2021	RAZMERA 1:100	BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 09/21	LIST BROJ 12



IZOPROJEKT

INVESTITOR Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko		LOKACIJA S.JENICA K.O. S.JENICA k.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/14, 2262/15, 2262/16, 2262/17, 2262/18, 2262/19, 2262/20, 2262/21	
NAZIV OBJEKTA STUDENTSKI DOM / INTERNAT ZA UČENICE MEDRESE P+2			
OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		SARADNIK ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE 300 A034 04		PARAF	
NAZIV CRTEŽA SJEVERNA FASADA			
DATUM AVGUST 2021	RAZMJERA 1:100	BROJ TEHNIKE / PROJEKTA 09/21	LIST BROJ 13



IZOPROJEKT

INVESTITOR Islamska zajednica u Srbiji – Muftijstvo sandžačko		LOKACIJA S.JENICA K.O. S.JENICA k.p.br.: 2262/9, 2262/10, 2262/11, 2262/12, 2262/13, 2262/14, 2262/15, 2262/16, 2262/17, 2262/18, 2262/19, 2262/20, 2262/21	
NAZIV OBJEKTA STUDENSKI DOM / INTERNAT ZA UČENICE MEDRESE P+2			
OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IDR – PROJEKAT ARHITEKTURE			
ODGOVORNI PROJEKTANT DŽEMAIL SULJEVIĆ dipl.ing.arh.		SARADNIK ELVIR SULJEVIĆ ing.arh.	
BROJ LICENCE 300 A034. 04		PARAF	
NAZIV CRTEŽA IZGLED KROVA			
DATUM AVGUST 2021	RAZMERA 1:100	BROJ TEHNIČK. DOK. / PROJEKTA 09/21	LIST BROJ 14