



Postupajući po zahtjevu br. ROP-SJE-12681-LOCH-2/2019, od 28.06.2019. Salaković Tufika iz Sjenice za izdavanje lokacijskih uslova za dogradnju sprata stambenog objekta br .3 na k.p.705/2, k.o. Sjenica, kojeg po punomoćju zastupa Alen Avdić iz Sjenice, a na osnovu **čl. 53a-57 Zakona o planiranju i izgradnji**, (Sl.gli.RS, br.72/2009 i 24/2011,42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/2018-izmene i dopune-31/2019 i 037/19), **čl. 2, 3, 4, 8, 9 i 10 Uredbe o lokacijskim uslovima** ("Sl.gli.RS"br. 35/2015, 114/2015 i 117/2017), **čl. 6, 7, 9 i 11 Pravilnika o postupku sproveđenja objedinjene procedure elektronskim putem** ("Sl.glasnik RS", br.113/2015, 96/16 i 120/17), kao i na osnovu **Pravilnika o načinu razmene dokumenata i podnesaka elekt.putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom** ("Sl.gli.RS", br.113/15), Odjeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, opštine Sjenica, izdaje

**LOKACIJSKE USLOVE**  
ZA DOGRADNU STAMBENOG OBJEKTA,  
spratnosti Po+P+3 do spratnosti Po+P+4  
NA K.P.705/2 K.O.Sjenica

Ovim uslovima bliže se određuju propisi i mogućnosti nadgradnje jednoog sprata stambenog objekta na katastarskoj parceli 705/2, koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu, a u cilju pribavljanja građevinske dozvole za dogradnju STAMBENOG objekta spratnosti Po+P+3, (do spratnosti Po+P+4) **netto** korisne površine **146 m<sup>2</sup>** i **BRGP 177 m<sup>2</sup>**. Takođe, ovim uslovima definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije, odnosno za izradu **PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU**.

PODACI O LOKACIJI:

- BROJ I POVRŠINA K.P. .... K.P.705/2 k.o.Sjenica, P=4682 m<sup>2</sup>;  
- KLASA I NAMJENA OBJEKTA:..... KATEGORIJE B – manje zahtjevni objekti 100% KLASIFIKACIONE OZNAKE :

- **112221**-Stambene zgrade sa 3 ili više stanova

- PLANSKI DOKUMENT NA OSNOVU KOJEG ..... Prve Izmjene i Dopune, PGR Sjenice, SE IZDAJU LOKACIJSKI USLOVI:  
(usvojen 20.08.2018.god, Opš.sl.gli.18/2018)  
- PRISTUP JAVNOJ SAOBRAĆANOJ POVRŠINI: ..... Parcela ima direktni pristup na dvije saobraćajnice sa južne strane, tj na ul.12.decembra i na trg Svetozara Markovića

PODACI O POSTOJEĆIM OBJEKTIMA NA PARCELI :

Na parceli postoji više izgrađenih slobodnostojećih objekata, različite spratnosti, a objekat na kojem se planira dogradnja, odnosno nadgradnja novog sprata je spratnosti podrum, prizemlje i tri sprata (Po+P+3). Postojeća bruto izgrađena površina predmetnog objekta iznosi 708 m<sup>2</sup>, dok površina koja se dograđuje u vertikalnom smislu iznosi **bruto 177 m<sup>2</sup>**, tako da ukupna BRUTO izgrađena površina cijelog objekta nakon dogradnje iznosi 885 m<sup>2</sup>. Ne postoje prirodni ograničavajući faktori, objekat se dograđuje do utvrđenih građevinskih linija. Podnositelj zahtjeva ovom odjeljenju priložio je uz zahtjev i idejno rješenje planirane dogradnje, spratnosti do Po+P+4, u okviru postojećeg garbarita.

Idejno rješenje izradio je »STUDIO 2001«, Kompleks Jezero, Novi Pazar, br.tehn.dokum. 10/2019 - odgovorni projektant Čorović Redžep, dipl.inž.arh. br.licence 300 E609 07. Rješenje uskladiti prema lokacijskim uslovima, ispoštovati sve uslove gradnje date ovim Planskim dokumentom, kao i uslove koje je propisao Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, prilikom izrade **PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU**.

PODACI O PRAVILIMA UREĐENJA I GRAĐENJA ZA ZONU ODN. CJELINU U KOJOJ SE NALAZI PREDMETNA PARCELA PRIBAVLJENIH IZ PLANSKOG DOKUMENTA:

K.P.705/2 K.O. Sjenica, obuhvaćena je važećim planskim dokumentom – Prve izmjene i dopune Plana Generalne Regulacije i nalazi se u Urbanističkoj zoni 1.15, urbane cjeline C1, u kojoj je zemljište opredeljeno za MJEŠOVITU NAMJENU.

## IZVOD IZ P G R- a Sjenice: Površine za mješovite namjene

### I) Vrsta i namjena objekata

Na površinama opredijeljenim za ovu namjenu moguća je organizacija stanovanja, poslovno – proizvodnih sadržaja, usluga, trgovine, ugostiteljstva, zdravstva, vjerskih objekata i sl. a uz primarne putne pravce i benzinskih pumpi i servisa, s tim da namjene međusobno ne ugrožavaju jedna drugu. Objekti se mogu postavljati kao slobodno stoeći ili u zonama 2.2; dio 2.3; dio 2.4; 2.12; 3.2; 3.5; dio 3.11 uz Državni put 1.b reda br.29 i 4.5 ukoliko se organizuje proizvodnja mogu se formirati i kompleksi.

### II) Pravila u pogledu veličine parcele, stepenu zauzetosti i izgrađenosti parcele, kao i uslova za ogradijanje

- Građevinska parcela (planirana i postojeća) ima površinu i oblik koji omogućavaju izgradnju objekata u skladu sa rješenjima iz planskog dokumenta, kao i u skladu sa pravilima građenja i tehničkim propisima.
- Minimalna površina novootvorene parcele za izgradnju slobodnostojećeg objekta je 300m<sup>2</sup>, dvojnog 400m<sup>2</sup> (dvije po 200m<sup>2</sup>), objekata u prekinutom ili neprekinutom nizu 200m<sup>2</sup>. To u zonama: deo 1.1; 1.3; 1.5; 1.6; 1.7; 1.9; 1.11; 1.12; deo 1.15; 1.16; 1.17; 1.19; 2.6 i deo 2.7.
- Najmanja širina građevinske parcele za izgradnju slobodnostojećih objekata je 10m, dvojnih objekata 16m (dvije po 8m)
- Maksimalna dozvoljeni indeks zauzetosti parcele 0,6 (60%);
- Maksimalni dozvoljeni indeks izgrađenosti za parcele od 300-600 m<sup>2</sup> je 3,0, a za parcele preko 600 m<sup>2</sup> je 4,0;
- Maksimalni stepen iskorušenosti parcele je 90% (računajući objekat i platoe sa saobraćajnicama i parkinzima).
- Procenat učešća zelenila u sklopu ove zone je min 10%.
- Dozvoljena je izgradnja podruma ili suterena koji ne ulaze u obračun indeksa izgrađenosti parcele ukoliko su namenjeni za smeštanje pomoćnih prostorija ili garažiranje vozila.
- Ogradijanje je moguće i to transparentnom ogradom do 1,4m visine od kote trotoara ili zidanom ogradom do visine od 0,9m. Zidana ograda može se postaviti i do 1,4m visine, ali uz pismenu saglasnost susjeda. Ograde se postavljaju na granicu parcele tako da stubovi ograde i kapije budu na zemljištu vlasnika ograde. Parcele se mogu ogradijavati i živom zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice građevinske parcele.
- Parkiranje i garažiranje je planirano u okviru parcele. Garaže i drugi pomoćni objekti mogu se graditi kao aneks uz osnovni objekat ili kao drugi isključivo prizemni objekat na parseli i u okviru planom zadatih parametara gradnje.

### III) Dozvoljena spratnost i visina objekata - Zone 1.3, 1.4; dio zone 1.6 uz ul. M. Jovanovića; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12 i 1.15.

- Maksimalna dozvoljena spratnost objekata za parcele od 300-600 m<sup>2</sup> je P+3+Pk, a za parcele preko 6 ari- je P+6.
- Garaže i pomoćni objekti, kao drugi objekti na parseli mogu imati spratnost maksimalno P.

### IV) Pravila u pogledu položaja objekata na parseli i udaljenja od susjednih

- Najmanja udaljenost slobodnosojecog objekta od susjedne parcele je 2m.
- Najmanja međusobna udaljenost objekata na susednim parcelama može biti 5m.
- Višespratni slobodnostojeći objekat ne smije direktno zaklanjati osunčanje drugom objektu više od polovine trajanja direktnog osunčanja.
- Ispadi na objektu ne mogu prelaziti građevinsku liniju više od 1,6 m, odnosno regulacionu više od 1,2m i to na dijelu objekta višem od 3m.
- Površinske vode sa jedne građevinske parcele ne mogu se usmjeravati prema drugoj parseli.
- Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije.

### IV) Građevinska linija

- Građevinske linije su definisane na nivou blokova i prikazane u grafičkom prilogu Urbanistička regulacija za zone za koje nije predviđena dalja planska razrada. Definisane su u odnosu na planiranu regulativu, a u skladu sa pretežnim položajem postojećih objekata u odnosu na istu. **U konkretnom slučaju, građevinska linija novoplanirane dogradnje poklapa se sa postojećim gabaritom objekta, tj.dograđena etaža ne izlazi svojim gabaritom iz postojećeg.**

#### • Arhitektonsko oblikovanje i materijalizacija objekta i uslovi zaštite susjednih objekata

- Građenje objekata u pogledu arhitektonskog oblikovanja vršiti u skladu sa planiranim namjenom, uz primenu boja, arhitektonskih i dekorativnih elemenata u oblikovanju fasada na način kojim će objekat u prostoru i okruženju obrazovati usaglašenu, estetski oblikovanu cjelinu. Fasade treba da su malterisane i bojene odgovarajućom bojom, ili od fasadne opeke ili kombinovane obrade, sa upotrebom stakla, drveta, raznih fasadnih obloga, kao ravne površine ili sa ispadima (lođe, balkoni, erkeri i sl.) dozvoljenih veličina.
- Površinske vode sa jedne građevinske parcele ne mogu se usmjeravati prema drugoj parseli.

- Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije.
- Prilikom izgradnje koristiti atestirane građevinske materijale. Objekte graditi od savremenih materijala, sa kosim krovnim ravnima u skladu sa proporcijama objekta, a arhitektonski ih oblikovati u skladu sa funkcijom i ambijentom. Izgradnja objekata sa ravnim krovom nije dozvoljena. Krovni pokrivač odabrat u zavisnosti od nagiba krovnih ravn.
- Za osvetljenje prostorija u potkroviju mogu se izvesti ležeći ili stojeći krovni prozori, proporcijama i oblikom usaglašeni sa objektom.
- Otvorene spoljne stepenice mogu se postavljati na objekat (prednji dio) ako je građevinska linija 3,0 m uvučena u odnosu na regulacionu liniju i ako savlađuju visinu do 0,9 m. Stepenice kojima se savladava visina preko 0,90 m ulaze u gabarit objekta.
- Položaj i visina novih objekata u odnosu na postojeće na susednim parcelama treba da je takav da susednim objektima ne zaklanja direktno dnevno osunčanje duže od polovinu trajanja direktnog dnevnog osunčanja.

## 2.2.8 Opšta pravila za izgradnju objekata

Stambeni prostor – stambenu jedinicu sa pomoćnim i pratećim prostorima u okviru stambeno poslovnog objekta organizovati prema funkciji i važećim normativima. Svetla visina stambenih prostorija ne može biti manja od 2,5 m. Standardna svjetla visina poslovnih prostorija ne može biti manja od 3,0 m, odnosno treba da je u skladu sa propisima za obavljanje određene vrste djelatnosti. Objekti svih vrsta i namjena treba da su funkcionalni, statički stabilni, hidro i termički propisno izolovani i opremljeni svim savremenim instalacijama u skladu sa važećim normativima i propisima za objekte određene namene.

Krovne ravni svih objekata u pogledu nagiba krovnih ravni treba da su riješene tako da se odvođenje atmosferskih voda sa površina krova reši u sopstveno dvorište, odnosno usmjeri na uličnu kanalizaciju. Površinske vode sa jedne građevinske parcele ne mogu se usmjeriti prema drugoj parceli, odnosno prema objektima na susjednim parcelama.

U slučaju kada za odvođenje površinskih voda ne postoji nivuciono rešenje na nivou bloka, površinske vode sa parcele odvode se slobodnim padom prema rigolama, odnosno prema ulici sa najmanjim padom od 1,5%.

Izgrađene saobraćajne površine, pristupne pješačke staze objektima na parcele, rampe garaža u prizemlju i pomoćnih i radnih prostorija kojima se savladava visinska razlika iznad kote terena, kolske pristupne puteve dvorištu i manipulativne dvorišne platoe, treba izvesti sa padom orijentisano prema ulici, eventualno dijelom prema zelenim površinama na parseli (vrt, bašta i slično).

Odvođenje površinskih voda sa manipulativnih i parking površina planiranih u dvorištom delu parcele, čija površina prelazi 200 m<sup>2</sup>, uslovljeno je zatvorenom kanalizačnom mrežom priključenom na uličnu kanalizaciju.

U slučaju izgradnje garaže u suterenu objekta, pad rampe za pristup garaži orijentisan je prema objektu, a odvođenje površinskih voda rješava se drenažom ili na drugi pogodan način. Odvođenje površinskih voda sa rampe izvedene za veći broj garaža planiranih u suterenu objekta (stambeno-poslovni, poslovni objekti) obavezno rešavati kanalizacionom mrežom priključenom na uličnu kanalizaciju.

Javni prostor ulice se ne može koristiti za obavljanje delatnosti (skladištenje materijala i sl.) niti za parkiranje teških vozila, već se u tu svrhu mora organizovati i urediti prostor u okviru parcele ukoliko za to postoje prostorni uslovi i ne remete se stvoreni uslovi življjenja u širem okruženju.

- Prilikom projektovanja objekata poštovati sve važeće zakone i propise vezane za zaštitu životne sredine, zaštitu od požara, sanitarnu i higijensku zaštitu.

- USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU, SAOBRAĆAJNU I DRUGU INFRASTRUKTURU:

**USLOVI ZA SAOBRAĆAJNE POVRŠINE:**

*K.P.705/2 ima direktni pristup na dvije saobraćajnice i to sa južne strane na ul.12.decembra i na trg Svetozara Markovića*

**ELEKTROINSTALACIJE:**

- Odobreni priključak 11,04 kV, za svaki stan posebno, sa postojećeg priključka sa TC 10/0.4 „Kupatilo“, NN izvodom „zgrada Nikolić“. Sve ostalo prema izdatim uslovima EPS distribucija „Čačak“, br. 8E.7.0.0.-D.09.31 -1 64795/2, koji su sastavni dio ovih lokacijskih uslova. Iznos troškova izdavanja ovih uslova iznosi 16.772,40, a predračunsku vrijednost uplatiti na žiro račun br: 160-112633-28, poziv na br. 97-401000097535. **Ovi uslovi obavezujući**

*su za „EPS distribuciju“ d.o.o. Beograd samo ako u cijelosti u istovetnoj i identičnoj sadržini čine sastavni dio ovih lokacijskih uslova.*

- Ugovor o pružanju usluge za priključenje na distributivni sistem EE, dat je kao prilog izdatim uslovima, i potrebno ga je zaključiti sa EPS-om nakon izdavanja građevinske dozvole.

#### **INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE:**

Lokacija je opremljena kompletnom infrastrukturom. I vodovodna i kanalizaciona mreža prolaze kroz postojeće saobraćajnice kako je i predviđeno planskim dokumentom. Objekat je već priključen na javnu komunalnu mrežu, još 1960. godine kada je izgrađen, a nadzirivanjem nove etaže povećavaju se kapaciteti za priključenje, te će se novi sprat na objektu priključiti na istu prema uslovima nadležne JKP „Vrela“, br.577/19, koji su sastavni dio ovih lok. uslova.

**TT uslovi nisu pribavljeni u postupku izdavanja lokacijskih uslova, jer se investitor izjasnio da mu nisu potrebni, obzirom da mu postojeći objekat već ima priključak kablovske televizije i mobilne telefonije.**

#### **DRUGI USLOVI U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONIMA:**

Predmetni objekat sastavni je deo evidentiranog kulturnog dobra *Gradski centar u Sjenici*, evidencijski list broj 62 od 22.05.2019, prema Zakonu o kulturnim dobrima, pa je Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo propisao mjere tehničke zaštite, kojim se investitor obavezuje da, uz dogradnju jednog sprata, rekonstruiše fasadu, zamijeni krovnu konstrukciju i dimnjak.

•Zaštita od elementarnih nepogoda (sezmički uslovi): Objekat mora biti kategorizovan i izведен u skladu sa Pravilnikom o tehničnim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u sezmičkim područjima (“Sl.list SFRJ” br.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90).

•Zaštita od požara: Objekat mora biti izведен prema tehničkim normativima u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (“Sl. gl. RS”, br. 111/2009 i 20/2015).

•Energetska efikasnost objekta: U izgradnji svih novih i rekonstrukciji postojećih objekata poštovaće se principi energetske efikasnosti. Energetska efikasnost objekata postiže se primenom sledećih mjera:

- poštovanjem svih prirodnih faktora okruženja: klima i mikroklima, solarni uticaj, zelenilo, vjetar, orijentacija objekta, konfiguracija terena, međusobni odnosi objekata i drugih faktora od značaja za energetski efikasno ponašanje objekata pri urbanističkom planiranju, projektovanju i izgradnji objekata;
- realizacijom pasivnih solarnih sistema – projektovanjem kompaktne forme objekta, omotača (zidovi, otvori, krovovi i podne površine) kojim se minimiziraju topotni gubici i obezbeđuje zaptivanje objekta, dimenzija zastakljenih površina i izborom vrste stakala koje zadovoljavaju pasivni standard, pasivnog grejanje, hlađenja i ventilacije, prirodnog osvetljenja i sl.;
- snabdevanjem toplom vodom i električnom energijom korišćenjem obnovljivih izvora energije i dr.
- Energetska efikasnost svih objekata koji se grade, rekonstруišu, dograđuju, obnavljaju, adaptiraju i saniraju utvrđivaće se u postupku energetske sertifikacije i posedovanjem energetskog pasoša u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Službeni glasnik RS“, br. 61/11).

•Promjena namjene zemljišta: Obzirom da se u listu nepokretnosti broj 4696 parcela 705/2 vodi kao *gradsko građevinsko zemljište, NIJE potrebno* vršiti promjenu namjene zemljišta.

#### **- MOGUĆE I OBVEZUJUĆE FAZE U REALIZACIJI PROJEKTA:**

Objekat je moguće graditi fazno, tj. Lokacijski uslovi mogu biti izdati samo za dio objekta. U konkretnom slučaju, nije predviđena fazna realizacija projekta.

- **LOKACIJSKI USLOVI PREDSTAVLJAJU OSNOV ZA IZRADU PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU.**
- Projekat za građevinsku dozvolu podliježe tehničkoj kontroli.
- *Odgovorni projektant je obavezan da projekat uradi u skladu sa pravilima građenja, kao i svim posebnim uslovima sadržanim u lokacijskim uslovima. Projekat za građevinsku dozvolu takođe mora sadržati i IZJAVU odgovornog projektanta i vršioca tehničke kontrole, kojom se potvrđuje da je projekat urađen u skladu sa lokacijskim uslovima i pravilima struke.*
- *Nakon izrade projekta u obavezi ste da uradite i IZVOD IZ PROJEKTA i isti dostavite ovom odjeljenju na saglasnost.*

*Izvod iz projekta kao i Projekat za građevinsku dozvolu moraju biti izrađeni u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načina vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta („Sl.gl.RS“, br.23/2015.), potpisani i ovjereni pečatom lične licence od strane glavnog projektanta.*

Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi se:

- Projekat za građevinsku dozvolu;
- Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, potvrđen da je izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima;
- Elaborat energetske efikasnosti objekta;
- Organ nadležan za izdavanje građ.dozvole će dokaz o pravu svojine na zemljištu ili pravu zakupa na građevinskom zemljištu pribaviti po službenoj dužnosti kroz CIS sistem;

Organ nadležan za izdavanje građ.dozvole će dokaz o pravu svojine na zemljištu ili pravu zakupa na građevinskom zemljištu pribaviti po službenoj dužnosti kroz CIS sistem;

NAPOMENA: • Izdati lokacijski uslovi prestaju da važe dvije godine od dana izdavanja ili do isteka važenja građevinske dozvole izdate u skladu sa tim uslovima, za katastarsku parcelu za koju je podnijet zahtjev, a shodno čl.57. stav 7, Zakona o planiranju i izgradnji.

#### SPISAK DOKAZA PRIBAVLJENIH PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI:

- Kopija plana parcele, br. 953-2-2019-27, od 16. 05.2019.;
- Uslovi JKP "Vrela", br. 577/19, od 29.05.2019.
- Uslovi EDT Čačak-pogon Sjenica, br. 8E.7.0.0.-D.09.31 -1 64795/2, od 31.05.2019.
- Uslovi Zavoda za zaštitu spomenika kulture- Kraljevo, br.1332/2, od 04.07.2019.

Za ove uslove naplaćena je republička administrativna taksa u iznosu 1800 i 310,00 dinara u smislu člana 5, broj 1. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. Gl. RS“ broj 43/03, 51/03,61/05, 101/05, i dr. Zakon i 5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12- uskladeni dinarski iznos, 93/12, 47/13- uskladeni dinarski iznos i 65/13-dr zakon) kao i taksa za izdavanje lokacijskih uslova, tarifni br 8 tač. B u iznosu od 3000,00 din Odluke o opštinskim administrativnim taksama („Opšt.sl.gl.Sjenica, br 6/2015) Naknada za usluge centralne evidencije objedinjene procedure u iznosu od 1000,00 din. na osnovu čl. 27 a Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Sl.gl.RS, br 119/2013, 138/2014, 45/2015 i 106/2015).

**Pouka o pravnom lijeku:** Na izdate lokacijske uslove može se podnijeti prigovor nadležnom Opštinskom vijeću u roku od 3 dana od dana dostavljanja istih, a shodno čl.56, stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji i čl.13 Pravilnika o sprovodenju OP el.putem Prigovor se dostavlja ovom organu kroz CIS-sistem objedinjene procedure, taksirano sa 250 din administrativne takse tarifnog broja 3 Odluke o opštinskim administrativnim taksama („Opšt.Sl.Gl. Sjenice“, br. 6/2015).

dostaviti:

1. podnosiocu zahtjeva
2. arhivi

OBRAĐIVAČ PREDMETA:

dipl.inž.arh

RUKOVODILAC ODJELJENJA:


dipl.pravnik

REPUBLIKA SRBIJA  
OPŠTINA SJENICA  
ODJELJENJE ZA URBANI ZAM I  
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE  
BROJ: 04-353-98/2019  
Br.iz CEOP-a: ROP-SJE-12681-LOCH-2/2019  
DATUM: 08.07.2019. god  
SJENICA


LOKACIJSKI USLOVI - grafički prilog  
ZA DOGRADNUJU STAMBENOG OBJEKTA NA KAT.PARCELI 705/2  
PODNOŠILAC ZAHTJEVA: TUFIK SALAKOVIĆ  
MJESTO: Trg Svetozara Markovića bb, Sjenica

IZVOD IZ PGR-a Sjenice :  
R = 1:5000

Parcela 705/2 u ukupnoj površini od 3375 m<sup>2</sup>, čini građevinsku parcelu,  
što je osnov za izdavanje lokacijskih uslova.



#### IZVOD IZ PRVIH IZMJENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE - URBANISTČKA REGULACIJA



OBRADIVAČ PREDMETA :

dipl.inž.arh

RUKOVODILAC ODJELJENJA :

dipl.prav